# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:現場制約あり | m3 | | 60 | | |
| 掘削 | 土質:岩塊･玉石,施工方法:現場制約あり | m3 | | 5 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | | 80 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | m2 | | 120 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:有り,土質:軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩 | m2 | | 20 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 110 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | m3 | | 110 | | |
| 大型土嚢撤去 | | 袋 | | 25 | | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面吹付工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾓﾙﾀﾙ吹付 | ｾﾒﾝﾄ種類:モルタル,吹付厚:厚10cm | m2 | | 145 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 20 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |