見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島３
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	60				単　1号
掘削	土質:岩塊･玉石,施工方法:現場制約あり	m3	5				単　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	80				単　3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	120				単　4号
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩	m2	20				単　5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110				単　6号
残土等処分		m3	110				単　7号
大型土嚢撤去		袋	25				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	m2	145				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　14号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,現場制約あり	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:岩塊･玉石,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	岩塊･玉石,現場制約あり	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,有り,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,有り,軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	大型土嚢撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　11号
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,無	m2	1			単　12号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　13号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			
特殊作業員		人	0.087			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　15号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　法面工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.263	3,000	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.38	8,432	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	8.666	211,090	
	合計額				222,522	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　徳島上那賀線　勝･坂本　法面工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,800	運搬距離L=24.3km

数量総括表

工種	細別	規格	単位	数量	備考
土工					
	片切掘削	土砂 : 人力土工	m3	60.8	
	片切掘削	岩 : 人力土工	m3	4.7	
	切土法面整形	土砂 : 人力	m2	124.6	
	切土法面整形	岩 : 人力	m2	18.2	
	残土処分	土砂 60.8m3/0.90(変化率)	m3	67.6	
	残土処分	岩 4.7m3/1.00(変化率)	m3	4.7	
法面工					
	モルタル吹付け	t=10cm,ラス網有り	m2	145.5	
撤去工					
	大型土のう撤去		袋	25.0	
	仮設盛土撤去	土砂	m3	6.6	
	残土処分	土砂 (6.6m3+25.0m3)/0.90(変化率)	m3	35.1	
仮設工					
	交通誘導警備員	B	人日	20.0	

土工　断面計算書

測　点	単距離	片切掘削			片切掘削			切土法面整形			切土法面整形			備考
		土砂			岩			土砂			岩			
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	面　積	平　均	数　量	面　積	平　均	数　量	
No.0 ＋ 3.70	0.000	0.0						0.0						
No.0 ＋ 7.00	6.000	1.2	0.60	3.6				4.0	2.00	12.0				
No.0 ＋ 14.00	12.200	2.9	2.05	25.0				5.0	4.50	54.9				
No.0 ＋ 17.00	3.000	2.1	2.50	7.5				4.4	4.70	14.1				
No.0 ＋ 19.00	2.000	0.5	1.30	2.6				1.6	3.00	6.0				
No.1 ＋ 2.00	3.000	1.1	0.80	2.4	0.0	0.00	0.0	2.5	2.05	6.2	0.0	0.00	0.0	
No.1 ＋ 7.00	5.000	0.6	0.85	4.3	0.3	0.15	0.8	0.7	1.60	8.0	2.8	1.40	7.0	
No.1 ＋ 15.00	8.000	1.9	1.25	10.0	0.4	0.35	2.8	3.0	1.85	14.8	0.0	1.40	11.2	
No.2 ＋ 0.70	5.700	0.0	0.95	5.4	0.0	0.20	1.1	0.0	1.50	8.6				
小　計	44.90			m3 60.8			m3 4.7			m2 124.6			m2 18.2	

法面工　数量集計表

数　量　計　算　書			
			1.0式当り
名 称・規 格	計　　算　　式	単 位	数　量
法面工			
モルタル吹付け t=10cm	吹付工展開図より 145.5　　= 145.5	m2	145.5

撤去工　数量集計表

数　量　計　算　書			
			1.0式当り
名 称・規 格	計　　算　　式	単 位	数　量
撤去工			
大型土のう撤去	21+4　　= 25.0	袋	25.0
残土処分	25×1.0　　= 25.0	m3	25.0

撤去工　断面計算書

測　点	単距離	仮設盛土撤去												備考
		土砂												
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No.0 ＋ 9.50	0.000	0.5												
No.0 ＋ 14.00	4.500	0.5	0.50	2.3										
No.0 ＋ 17.00	3.000	0.6	0.55	1.7										
No.0 ＋ 19.00	2.000	0.6	0.60	1.2										
No.1 ＋ 1.30	2.300	0.6	0.60	1.4										
小　計	11.80			m3 6.6										