工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内谷川他　阿波・土成宮川内他　河川維持工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
堤防除草(複合)		m2		2,000		
運搬(堤防除草)		千m2		2		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	m2		2,000		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2		2,000		
伐木伐竹運搬		m3		133		
処分費（生木）		t		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内谷川他　阿波・土成宮川内他　河川維持工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
処分費（竹）		t		15		
処分費（草）		t		10		
処分費（根）		t		10		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内谷川他　阿波・土成宮川内他　河川維持工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		