工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　引地谷川　東・西庄　砂防堰堤工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
岩盤清掃		m2		81		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費 :特殊養生(練炭)	m3		477		
型枠		m2		150		
足場		m		64		
止水板	止水板種類･寸法:CC300×7	m		2		
チッピング		m2		177		
間詰工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　引地谷川　東・西庄　砂防堰堤工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:特殊養生(練炭)	m3		13		
型枠	小型構造物	m2		11		
チッピング		m2		7		
仮設工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･撤去		基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　引地谷川　東・西庄　砂防堰堤工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		