工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		31		
汚泥処理		t		0.04		
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2		90		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		4		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2		29		
不陸整正	RM-30　t=30mm	m2		83		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		112		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
排水管設置	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300mm	m		30		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		23		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋	SD345 D13	t		0.1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		46		
道路付属施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添架式　両面タイプ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本		6		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		20		
土砂等処分		m3		20		
張コンクリート工		式		1		
張コンクリート		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材		m2		14		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		59		
型枠		m2		130		
裏石積		m2		32		
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		27		
目地材		m2		9		
単管傾斜足場		掛m2		120		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		23		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		3		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		11		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚		38		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t		0.44		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面吹付工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm	m2		60		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入		m		104		
足場（鉄筋挿入）		空m3		190		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		54		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		