工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式		1		
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石		m3		285		
捨石荒均し		m2		210		
本体工[鋼矢板式]		式		1		
鋼矢板工		式		1		
鋼矢板		枚		19		
鋼矢板切断		枚		3		
異形鋼矢板		枚		1		
控工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
控鋼矢板		枚		19		
控鋼矢板切断		枚		3		
圧入機組立解体		回		1		
腹起	前	m		19		
腹起	控え	m		19		
ﾀｲ材		本		7		
上部工		式		1		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
支保		m		21		
足場		m2		31		
鉄筋		Kg		981		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	鋼製型枠	m2		62		
型枠	木製型枠	m2		11		
伸縮目地		m2		9		
基礎砕石		m2		23		
基礎コンクリート		m3		2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(BB)	m3		46		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工	階段工	式		1		
型枠	木製型枠	m2		27		
伸縮目地		m2		2		
基礎砕石		m2		29		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40(BB)	m3		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付属工		式		1		
係船柱工		式		1		
係船環		組		3		
係船柱		基		2		
防舷材工		式		1		
防舷材	150H×1300L	基		3		
車止･縁金物工		式		1		
車止		m		16		
縁金物		m		41		
防食工		式		1		
電気防食		個		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気防食	電位測定装置	個		1		
裏込･裏埋工		式		1		
裏埋工		式		1		
セメント安定処理		m3		226		
土工		式		1		
土工		式		1		
掘削	水中掘削	m3		585		
土砂等運搬		m3		589		
作業土工(床掘工)		式		1		
床掘り	土留め式	m3		230		
作業土工(埋戻工)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	単粒土砕石4号	m3		53		
舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
横収縮目地		m		29		
上部工目地		m		50		
上層路盤		m2		121		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40	m2		121		
舗装止工		式		1		
舗装止工		m		22		
背後地復旧工		式		1		
背後地復旧工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト部復旧		m2		11		
排水構造物工		式		1		
排水工		式		1		
1号排水工		式		1		
2号排水工		式		1		
既設排水復旧		式		1		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	舗装止め、係船中基礎	m3		13		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	既設上部工（鉄筋）	m3		41		
殻運搬	As	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	無筋	m3		23		
殻運搬	鉄筋	m3		43		
殻処分	As	m3		1		
殻処分	無筋	m3		23		
殻処分	鉄筋	m3		43		
舗装版破砕	As	m2		10		
舗装版破砕	Co	m2		95		
撤去工		式		1		
既設排水		式		1		
スクラップ処分		式		1		
係船柱撤去		基		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
PC杭引抜		式		1		
ＰＣ杭引抜		本		5		
ワイヤーカットソー切断		m		21		
仮設工		式		1		
仮設鋼矢板工		式		1		
仮設敷鉄板･H形鋼杭		式		1		
敷鉄板		式		1		
敷鉄板	1.6t/枚	枚		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬	往復、ロングアームバックホウ	台		2		
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		1		
仮設材等運搬		t		19.2		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	L=80m、H=2m、単独フロートφ300、1000未満	式		1		
安全費		式		1		
安全対策	70PS、1日2名乗船	日		30		
探査	（W＝10m）×（L=26.2m）	m2		262		
役務費		式		1		
借上げ料等	土砂仮置場	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
一軸圧縮試験		式		1		
六価クロム試験		式		1		
土壌試験		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式		1		
舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
不陸正整		m2		103		
コンクリート		m3		21		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
殻運搬		m3		21		
殻処分		m3		21		
舗装版破砕		m2		103		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		