工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		600		
土砂等運搬(砂防)	土砂等発生現場:小規模	m3		540		
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		540		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
構造物取壊し運搬処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		2		
石積取壊し		m3		9		
床固め工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		340		
埋戻し	土質:土砂	m3		400		
床固め本体工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費 :一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		188		
型枠		m2		140		
足場		m		55		
垂直壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費 :一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		18		
型枠		m2		45		
足場		m		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
前庭保護工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		88		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		33		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP65	m		19		
型枠		m2		160		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		80		
帯工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		8		
型枠		m2		26		
護岸工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		55		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP65	m		2		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		220		
工事用道路盛土	設置	m3		1,100		
大型土のう	設置、大型土のう規格:耐候性1年	袋		242		
工事用道路盛土	撤去	m3		950		
大型土のう	撤去	袋		211		
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ1000、設置･撤去	m		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　前山谷　勝・中角　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		