工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 （百合→阿井）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		240		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2		78		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:41cm,高さ:25cm	m		30		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ（1号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ（2号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
見切りｺﾝｸﾘｰﾄ		m		30		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		220		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2		83		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土木ｼｰﾄ		m2		136		
大型土のう （設置）	大型土のう規格:1t	袋		44		
大型土のう （撤去）	大型土のう規格:1t	袋		65		
廃プラ処分		t		0.1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :10m,排水方法:作業時排水	日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		14.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		