工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAE030BLS-J	台		11		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAEP030BLS-J	台		2		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE035BS-J-D	台		3		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE070BS-J-D	台		11		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE100BS-J-D	台		7		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE150BS-J-D	台		2		
照明灯付属品		式		1		
照明器具管理番号札設置		枚		36		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤改造		面		1		
自動調光装置設置工		式		1		
自動調光装置設置	受光部・制御部	組		1		
配管･配線工		式		1		
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C	m		11		
屋外配線(管内)	CV8sq-2C	m		7		
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m		23		
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m		6		
屋外配線(露出)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m		633		
架空配線	複合ケーブル　7C	径間		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
架空配線	DV2.0mm-2C	径間		1		
架空配線	CVV-S1.25sq-6C	径間		1		
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-3c(2m)	箇所		13		
ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-5c(5m)	箇所		23		
配線付属品		式		1		
配管･配線工		式		1		
屋外配線(露出)	厚鋼電線管　G28	m		10		
屋外配線(露出)	金属製可とう電線管　30	m		2		
配線付属品		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS、防水形,寸法(文字入力):300*300*100	個		2		
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式		1		
自動調光装置撤去		組		1		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	基本、入口照明器具　NX35	台		33		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX55	台		5		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX90	台		35		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX135	台		16		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX180	台		4		
配管･配線撤去工		式		1		
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV3.5sq-2C,規格(文字入力):φ11.5	m		5		
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV38sq-2C,規格(文字入力):φ21	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):VVF2.0mmsq-2C,規格(文字入力):φ10.5	m		2		
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	m		6		
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m		6		
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m		6		
屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m		320		
屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m		323		
架空配線撤去	線種(文字入力):DV2.0mm-2C,規格(文字入力):φ9.2	m		12		
架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m		5		
架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m		5		
架空配線撤去	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	m		12		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設足場工		式		1		
高所作業車		日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		20		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		