見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	550				単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	340				単　2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	550				単　3号
盛土工		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	340				単　4号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	240				単　5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	240				単　6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	310				単　7号
残土等処分		m3	310				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	200				単　9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	34				単　11号
重機吊り込み		回	6				単　12号
準備費		式	1				
草等処分		式	1				内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	草等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(堤防除草)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積),梱包無し,有り,26.0km以下,全ての費用	千m2	8.1				
処分費(t)		t	10				単　19号
処分費(t)		t	10				単　20号
処分費(t)		t	5				単　21号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　22号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m3未満･湿地軟弱土	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m 3,130以下	m3	1			単　13号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	200	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	200			単　14号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,10日,無,無	枚	43			単　15号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　16号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,9km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	t	2			単　17号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	t	1			単　18号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	重機吊り込み		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m 3,130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.746			単　23号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			
とび工		人	0.295			
普通作業員		人	0.295			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単　24号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,10日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:10日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,9km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 草		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 根株		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	133			
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ] 全旋回式 通称6～7積級		日	1.54			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.625	7,129	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	1.895	19,327	
L001030011001	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]	全旋回式 通称6～7積級	日	6.318	255,904	
L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力16t吊	日	1.8	86,400	
M000101121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 通称20t級	供用日	2.095	82,518	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	23.606	203,005	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	3.52	23,498	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	39.105	392,125	
	合計額				1,069,906	

見積単価一覧表

工事名　R8鳴土 櫛木川 鳴･北灘櫛木 河道掘削工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	草	t	15,000	運搬距離 22.6km
処分費	木	t	10,000	運搬距離 22.6km
処分費	根	t	20,000	運搬距離 22.6km
処分費	土砂	m3	2,720	運搬距離 3.9km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事
積上げ項目	土質等試験費

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	※
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	※
12	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	※
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	※
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

※同時分析を見込んでいる

内訳						
工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
土　工						
	掘削工					
		掘削(押土なし)	土　砂	m3	550	
		掘削(押土あり)	土　砂	m3	340	
	盛土工					
		整地	土　砂	m3	340	
	土砂等運搬処分					
		運搬・処分	3.9km	m3	310	処分
		運搬・整地	9.5km	m3	240	仮置き場へ搬出
仮設工						
	仮設工					
		敷き鉄板	1.524*3.048*22	m2	200	43枚、34t
重機搬入・搬出						
	重機吊込み	16tラフター		回	6	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
共通仮設費						
	準備費					
		木根等処分費	草	t	10	運搬22.6km
			木	t	10	運搬22.6km
			根	t	5	運搬22.6km

土 工 数 量 計 算 書

測　　点	点間距離	掘削			整地(掘削押土)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.1		0.4			0.2					
NO.2	25.00	0.1	0.25	6.3	0.0	0.10	2.5			
NO.3	25.00	0.0	0.05	1.3	0.2	0.10	2.5			
NO.4	25.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.15	3.8			
NO.5	25.00	0.8	0.40	10.0	0.0	0.05	1.3			
NO.6	25.00	0.8	0.80	20.0	0.0	0.00	0.0			
NO.7	25.00	0.0	0.40	10.0	0.0	0.00	0.0			
NO.8 +15.00		0.0			0.0					
NO.9	10.00	1.3	0.65	6.5	0.1	0.05	0.5			
NO.10	25.00	0.4	0.85	21.3	0.8	0.45	11.3			
NO.11	25.00	2.0	1.20	30.0	0.3	0.55	13.8			
NO.12	25.00	0.7	1.35	33.8	0.0	0.15	3.8			
NO.13	25.00	0.5	0.60	15.0	0.0	0.00	0.0			
NO.14	25.00	0.0	0.25	6.3	0.9	0.45	11.3			
NO.15	25.00	2.1	1.05	26.3	0.7	0.80	20.0			
NO.16	25.00	1.5	1.80	45.0	0.0	0.35	8.8			
NO.17	25.00	1.1	1.30	32.5	0.2	0.10	2.5			
NO.18	22.10	0.5	0.80	17.7	0.0	0.10	2.2			
NO.19	17.10	0.1	0.30	5.1	0.3	0.15	2.6			
NO.20	21.50	1.2	0.65	14.0	0.0	0.15	3.2			
NO.21	25.00	4.0	2.60	65.0	0.0	0.00	0.0			
NO.21 +17.08	17.08	0.0	2.00	34.2	0.0	0.00	0.0			
小計	m 462.78			m3 400.3			m3 90.1			m3 0.0

土 工 数 量 計 算 書

測　　点	点間距離	掘削			整地(掘削押土)			0.0		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.24 +1.70	0.00	0.0			0.0					
NO.25	23.30	0.5	0.25	5.8	0.1	0.05	1.2			
NO.26	25.00	1.2	0.85	21.3	0.0	0.05	1.3			
NO.27	25.00	1.0	1.10	27.5	0.0	0.00	0.0			
NO.28	17.40	0.4	0.70	12.2	0.1	0.05	0.9			
NO.28 +20.4	20.40	0.4	0.40	8.2	0.1	0.10	2.0			
NO.29	4.60	2.1	1.25	5.8	0.0	0.05	0.2			
NO.30	25.00	1.3	1.70	42.5	0.7	0.35	8.8			
NO.31	23.80	1.3	1.30	30.9	0.0	0.35	8.3			
NO.32	25.00	2.9	2.10	52.5	0.0	0.00	0.0			
NO.32 +13.02	13.02	0.0	1.45	18.9	0.0	0.00	0.0			
NO.33	11.98	0.0	0.00	0.0	0.9	0.45	5.4			
NO.34	25.00	0.0	0.00	0.0	1.0	0.95	23.8			
NO.35	25.00	0.0	0.00	0.0	1.5	1.25	31.3			
NO.36	25.00	1.5	0.75	18.8	0.0	0.75	18.8			
NO.36 +17.15	17.15	0.0	0.75	12.9	0.0	0.00	0.0			
NO.37	7.85	1.1	0.55	4.3	0.2	0.10	0.8			
NO.38	25.00	1.2	1.15	28.8	0.6	0.40	10.0			
NO.38 +13.10	13.10	0.0	0.60	7.9	0.9	0.75	9.8			
NO.39 +13.10		0.0			0.9					
NO.40	11.90	0.6	0.30	3.6	0.2	0.55	6.5			
NO.40 +12.0	12.00	0.0	0.30	3.6	0.5	0.35	4.2			
NO.42 +1.0		0.0			0.0					
NO.43	24.00	0.1	0.05	1.2	1.8	0.90	21.6			
NO.44	25.00	0.7	0.40	10.0	0.0	0.90	22.5			
NO.45	25.00	1.2	0.95	23.8	0.0	0.00	0.0			
NO.45 +16.64	16.64	0.7	0.95	15.8	0.5	0.25	4.2			
'小計	467.14			356.3			181.6			

土 工 数 量 計 算 書

測　　点	点間距離	掘削			整地(掘削押土)			0.0		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.48 +17.55		0.0	–	–	0.0					
NO.49	7.45	0.0	0.00	0.0	1.8	0.90	6.7			
NO.50	25.00	0.1	0.05	1.3	0.7	1.25	31.3			
NO.51	25.00	0.9	0.50	12.5	0.1	0.40	10.0			
NO.52	25.00	1.4	1.15	28.8	0.0	0.05	1.3			
NO.52 +6.7	6.70	0.0	0.70	4.7	0.0	0.00	0.0			
NO.52 +6.7		0.0	–	–	0.0					
NO.53	18.30	0.0	0.00	0.0	0.9	0.45	8.2			
NO.54	25.00	1.9	0.95	23.8	0.0	0.45	11.3			
NO.55	25.00	2.9	2.40	60.0	0.0	0.00	0.0			
小計	157.45			131.1			68.8			
合計	m 1087.37			m3 887.7	0.0	0.00	m3 340.5			