工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		550		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		340		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		550		
盛土工		式		1		
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		340		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		240		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		240		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		310		
残土等処分		m3		310		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		式		1		
重機吊り込み		式		1		
準備費		式		1		
草等処分		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８鳴土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		