見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門･樋管		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	70				単　1号
土砂等運搬 L≦2.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				単　2号
水路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　3号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　4号
側溝工		式	1				
1号U型側溝		m	60				単　5号
2号U型側溝		m	6				単　6号
集水桝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格:18-8-25(高炉),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	箇所	1				単　7号
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格:18-8-25(高炉),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	箇所	1				単　8号
蓋 1号集水桝　600×800用	蓋種類:鋼製蓋	枚	1				単　9号
蓋 2号集水桝　600×600用	蓋種類:鋼製蓋	枚	1				単　10号
暗渠工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 360°　巻き	管規格:外圧管1種	m	9				単　11号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:20cm	m2	10				単　12号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性１年　H=1.08m　W=1.1m	袋	7				単　13号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	14				単　14号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 L≦2.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	60	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	11			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	116			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	41			
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	2号U型側溝		単位	m	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	12			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	5			
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉), 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.97m3を超え1.03m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉), 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.49m3を超え0.52m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	蓋 1号集水桝　600×800用	蓋種類:鋼製蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　15号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	蓋 2号集水桝　600×600用	蓋種類:鋼製蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　16号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 360°　巻き	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	9	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	据付,600mm,360°　巻き,無し,外圧管1種,18-8-25(20)(高炉),全ての費用	m	9			
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.34			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:20cm	単位	m2	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	4			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性１年　H=1.08m　W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　18号
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼製蓋　600×800用		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼製蓋　600×600用		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　20号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　21号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			
特殊作業員		人	0.294			
普通作業員		人	0.294			
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年)		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　22号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	1.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	0.304	2,254	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.365	3,728	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.899	7,162	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	0.097	1,142	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.05	2,713	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	1.23	799	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.99	18,604	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	0.461	8,982	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	1.651	16,560	
	合計額				61,944	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）

名称	規格	単位	単価	備考
大型土のう	耐候性1年, H=1.08m W=1.1m	袋	3,770	
鋼製蓋	600×600用	組	37,600	【暫定単価】
鋼製蓋	600×800用	組	57,300	【暫定単価】

数　量　総　括　表

（右岸：明善地区）

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　要
築堤・護岸							
	河川土工						
		盛土工					
			盛　土	4.0≦W	m^3	70	
		不足土			m^3	40	
	樋管本体工						
		樋管工	延　長	L=8.76m	式	1	
			ヒューム管	φ600	本	4	
			コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	m^3	5	
			型　枠	小型構造物	m^2	16	
			鉄　筋	D13 SD345	kg	337	
			基礎コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	m^3	2	
			基礎型枠	均し型枠	m^2	3	
			基面整正	土　砂	m^2	10	
	排水路工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m^3	40	
			埋戻し	W＜1.0m	m^3	30	
			基面整正	土砂	m^2	50	

数　量　総　括　表

（右岸：明善地区）

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　要
	排水路工						
		U型側溝					
		1号U型側溝		L=60m	式	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	11	
			型　枠	小型構造物	m^2	116	
			基礎材	RC-40　t=150mm	m^2	41	
			目地材	瀝青質目地板　t=10mm	m^2	1	
		2号U型側溝		L=5.9m	式	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	1	
			型　枠	小型構造物	m^2	12	
			基礎材	RC-40　t=150mm	m^2	5	
			目地材	瀝青質目地板　t=10mm	m^2	0.1	
		集水桝					
		1号集水桝			基	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	1	
			型　枠	小型構造物	m^2	8	
			鋼製蓋	600×800用	枚	1	
			基礎材	RC-40　t=200mm	m^2	1	

数　量　総　括　表

（右岸：明善地区）

工事区分 （レベル1）	工　種 （レベル2）	種　別 （レベル3）	細　別 （レベル4）	規　格 （レベル5）	単位	数　量	摘　要
	排水路工	集水桝					
		2号集水桝			基	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	0.5	
			型　枠	小型構造物	m^2	5	
			鋼製蓋	600×600用	枚	1	
			基礎材	RC-40　t=150mm	m^2	1	
	仮締切工	大型土のう					
			製作・設置	耐候性1年	袋	7	
				H=1.08m　W=1.1m			

土工集計表

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　　計
発生土						
作業土工			排水路工			
	床掘り	土砂	42.1	m^3	42.1	
合　計				m^3		42.1
必要土						
河川土工	盛土工		河川土工			
	4.0≦W		70.0	m^3	70.0	
作業土工						
	埋戻		排水路工			
	W＜1.0m		25.9	m^3	25.9	
合　計				m^3		95.9
土工収支	不足土	土砂	95.9*0.9-42.1	m^3		44.2

河川土工集計

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　　計
盛土工						
	4.0≦W		土積計算書より	m^3		70.0

河川土工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	盛土（4.0≦W）								
			断面積	平　均	数　量						
NO.　0 ＋　8.100			0.4								
NO.　0 ＋ 14.113	6.010m		0.4	0.40	2.4						
NO.　1	5.890m		0.4	0.40	2.4						
NO.　2	20.000m		1.6	1.00	20.0						
NO.　3	20.020m		1.2	1.40	28.0						
NO.　3 ＋ 15.000	14.340m		1.2	1.20	17.2						
	※点間距離は護岸展開図参照（天端延長を適用）										
合　計	66.260m				70.0						

樋管工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
ヒューム管	φ600 360° 固定基礎					
調書	右岸河川部		NO.0+15.000	基		1.0
延長			0.528+8.034+0.200	m		8.76
ヒューム管	φ600		4.1*8.76/10.0	本		3.6
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2		6.2*8.034/10.0	m^3		5.0
型　枠	小型構造物		20*8.034/10.0	m^2		16.1
鉄　筋	D13 SD345		420*8.034/10.0	kg		337
基礎コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2		2.4*8.034/10.0	m^3		1.9
基礎型枠	均し型枠		4*8.034/10.0	m^2		3.2
基面整正	土　　砂		12*8.034/10.0	m^2		9.6
(10.0m当り)						
ヒューム管	φ600		10.0/2.43	本	4.1	
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2		(1.000*1.000-1/4*3.14*0.700*0.700)*10.0	m^3	6.2	
型　枠	小型構造物		1.000*2*10.0	m^2	20.0	
鉄　筋	D13 SD345		(2.22*2*10.0/0.20+20*10.0)*0.995	kg	420	
基礎コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2		1.200*0.200*10.0	m^3	2.4	
基礎型枠	均し型枠		0.200*2*10.0	m^2	4.0	
基面整正	土　　砂		1.200*10.0	m^2	12.0	

作業土工

細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
排水路工			河川部			
床掘り	土砂	土砂	土積計算書より　42.1	m^3		42.1
埋戻し	W＜1.0m		土積計算書より　25.9	m^3		25.9
基面整正	土砂		単位数量計算書より			
			1号　2号			
		U型側溝	42.0 ＋ 4.7	m^2	46.7	
		集水桝	0.0 ＋ 0.0	m^2	0.0	
						46.7

排水路工　作業土工　　河川部

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	床掘り(土砂)			埋戻し (W＜1.0)					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量			
NO.　0 ＋　8.660			1.1			0.7					
NO.　1	11.940m		1.1	1.10	13.1	0.7	0.70	8.4			
NO.　2	20.000m		0.3	0.70	14.0	0.2	0.45	9.0			
NO.　3	19.400m		0.5	0.40	7.8	0.3	0.25	4.9			
NO.　3 ＋ 15.000	14.340m		0.5	0.50	7.2	0.2	0.25	3.6			
			※点間距離は水路工展開図を参照								
合　計	65.680m				42.1			25.9			

排水路工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
1号U型側溝						
延長調書	右岸河川部		NO.0+15.60～NO.3+15.00	m	60.0	
						60.0
Hの内訳	H=300	河川部	3.40+16.00+7.27+7.07	m	33.7	
	H=300～470	河川部	20.00	m	20.0	
	H=470～490	河川部	4.84	m	4.8	
						58.5
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$					
	H=300	河川部	0.18*33.7	m^3	6.1	
	H=300～470	河川部	1/2*(0.18+0.23)*20	m^3	4.1	
	H=470～490	河川部	1/2*(0.23+0.24)*4.8	m^3	1.1	
						11.3
型　枠	小型構造物					
	H=300	河川部	1.8*33.7	m^2	60.7	
	H=300～470	河川部	1/2*(1.8+2.48)*20	m^2	42.8	
	H=470～490	河川部	1/2*(2.48+2.56)*4.8	m^2	12.1	
						115.6

排水路工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
1号U型側溝						
基礎材	RC-40　t=150mm					
	H=300	河川部	0.7*33.7	m^2	23.6	
	H=300～470	河川部	1/2*(0.7+0.7)*20	m^2	14.0	
	H=470～490	河川部	1/2*(0.7+0.7)*4.8	m^2	3.4	
						41.0
目地材	瀝青質目地板　t=10mm					
	H=300	河川部	6.1*1/10	m^2	0.6	
	H=300～470	河川部	4.1*1/10	m^2	0.4	
	H=470～490	河川部	1.1*1/10	m^2	0.1	
						1.1
基面整正	土　　砂		0.70*60	m^2		42.0

排水路工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
1号U型側溝						
(1.0m当り)	H=300					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.600*(0.300+0.150)-0.300*0.300	m^3	0.18	
型　枠	小型構造物		(0.300+0.150)*4	m^2	1.80	
基礎材	RC-40　t=150mm		0.700	m^2	0.70	
基面整正	土　　砂		0.700	m^2	0.7	
(1.0m当り)	H=470					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.600*(0.470+0.150)-0.300*0.470	m^3	0.23	
型　枠	小型構造物		(0.470+0.150)*4	m^2	2.48	
基礎材	RC-40　t=150mm		0.700	m^2	0.70	
基面整正	土　　砂		0.700	m^2	0.7	
(1.0m当り)	H=490					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.600*(0.490+0.150)-0.300*0.490	m^3	0.24	
型　枠	小型構造物		(0.490+0.150)*4	m^2	2.56	
基礎材	RC-40　t=150mm		0.700	m^2	0.70	
基面整正	土　　砂		0.700	m^2	0.7	

排水路工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
2号U型側溝						
延長調書	右岸上流側		NO.0+8.66～NO.0+14.40	m		5.9
Hの内訳	H=320～400		5.9	m		5.9
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$					
	H=320～400		1/2*(0.2+0.23)*5.9	m^3		1.3
型　枠	小型構造物					
	H=320～400		1/2*(1.88+2.2)*5.9	m^2		12.0
基礎材	RC-40　t=150mm					
	H=320～400		1/2*(0.8+0.8)*5.9	m^2		4.7
目地材	瀝青質目地板　t=10mm					
	H=320～400		1.3*1/10	m^2		0.1
基面整正	土　　砂		0.80*5.9	m^2		4.7

排水路工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
2号U型側溝						
(1.0m当り)	H=320					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.700*(0.320+0.150)-0.400*0.320	m^3	0.20	
型　枠	小型構造物		(0.320+0.150)*4	m^2	1.88	
基礎材	RC-40　t=150mm		0.800	m^2	0.80	
基面整正	土　　砂		0.800	m^2	0.8	
(1.0m当り)	H=400					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.700*(0.400+0.150)-0.400*0.400	m^3	0.23	
型　枠	小型構造物		(0.400+0.150)*4	m^2	2.20	
基礎材	RC-40　t=150mm		0.800	m^2	0.80	
基面整正	土　　砂		0.800	m^2	0.8	

排水路工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
1号集水桝						
調書	右岸河川部		NO.0+14.40～NO.0+15.60	基		1.0
(1.0基当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		1.000*1.200*1.300-0.600*0.800*1.150	m^3	1.01	
		控除	-0.411*0.400*0.200-0.330*0.490*0.200-1/4*3.14*0.700*0.700*0.200	m^3	-0.14	0.9
型　枠	小型構造物		(1.000+1.200)*1.300*2+(0.600+0.800)*1.150*2	m^2	8.94	
			-0.411*0.400*2+0.400*2*0.20	m^2	-0.17	
			-0.330*0.490*2+0.490*2*0.20	m^2	-0.13	
			-1/4*3.14*0.700*0.700*2	m^2	-0.77	7.9
鋼製蓋	600×800用			枚		1.0
基礎材	RC-40　t=200mm		1.100*1.300	m^2		1.4
基面整正	土　　砂		1.100*1.300	m^2		1.4

排水路工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
2号集水桝						
調書	右岸河川部		NO.0+7.77～NO.0+8.66	基		1.0
(1.0基当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$		0.900*0.900*1.050-0.600*0.600*0.900	m^3	0.53	
		控除	-0.244*0.150-0.300*0.320*0.150-0.404*0.320*0.150	m^3	-0.07	0.5
型　枠	小型構造物		0.900*1.050*4+0.600*0.900*4	m^2	5.94	
			-0.244*2	m^2	-0.49	
			-0.300*0.320*2+(0.320*2+0.300)*0.150	m^2	-0.05	
			-0.404*0.320*2+(0.320*2+0.404)*0.150	m^2	-0.10	5.3
鋼製蓋	600×600用			枚		1.0
基礎材	RC-40　t=150mm		1.000*1.000	m^2		1.0
基面整正	土　　砂		1.000*1.000	m^2		1.0