工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樋門･樋管		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		70		
土砂等運搬 L≦2.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		40		
水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
側溝工		式		1		
1号U型側溝		m		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
2号U型側溝		m		6		
集水桝工		式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉), 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	箇所		1		
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝種類:集水桝,現場打材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉), 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:砕石	箇所		1		
蓋 1号集水桝　600×800用	蓋種類:鋼製蓋	枚		1		
蓋 2号集水桝　600×600用	蓋種類:鋼製蓋	枚		1		
暗渠工		式		1		
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 360°　巻き	管規格:外圧管1種	m		9		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:20 cm	m2		10		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性１年　H=1.0 8m　W=1.1m	袋		7		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		14		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		