工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		3		
路床盛土工		式		1		
路床盛土 2.5m≦W＜4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
路床盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3		30		
土砂等運搬 不足土	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		193		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		41		
H鋼杭		本		12		
壁面工		m2		64		
ﾀｲﾛｯﾄﾞ		m		40		
H鋼削孔足場		空m3		210		
壁面取付足場		掛m2		80		
雨養生シート工		m2		210		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		17		
溶接鉄筋 D13　150Ｘ150		t		1.6		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
場所打擁壁工 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		0.5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.05		
場所打擁壁工 地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		13		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34		
鉄筋 SD345 D13		t		0.7		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		26		
溶接鉄筋 D-10 150Ｘ150		t		0.1		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
排水砕石		m3		2		
排水工		式		1		
暗渠排水材		m		60		
排水管 VP-100		m		2		
ボイド管		m		2		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		