工事数量総括表(幹線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 1号明暗渠工	管規格:B-1100×900 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	m		56		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(幹線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		14		
排水構造物撤去工		式		1		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	m		56		
暗渠排水管	作業区分:撤去	m		55		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t		2.24		
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t		2.24		
現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t		0.06		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t		0.06		

工事数量総括表(幹線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工		式		1		
付帯工		式		1		
練石積	t=200mm	m2		17		
仮設工		式		1		
現場内運搬工		式		1		
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去･運搬 幹線・支線共		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(幹線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(支線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		30		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 3号明暗渠工	管規格:A-600×600 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格:18-8-25(20) BBorN	m		73		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(支線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		8		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1		
排水構造物撤去工		式		1		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	m		73		
暗渠排水管	作業区分:撤去	m		71		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t		1.94		

工事数量総括表(支線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t		1.94		
現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t		0.08		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t		0.08		
付帯工		式		1		
付帯工		式		1		
練石積	t=200mm	m2		16		
床版	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) BBorN	箇所		4		
受台	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	箇所		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(支線水路)

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		