見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　和田島赤石線　小・和田島　防護柵工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　和田島赤石線　小・和田島　防護柵工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵 撤去	柵高:0.8m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	71				単　1号
転落(横断)防止柵 設置	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	71				単　2号
削孔穴清掃		m2	14.2				単　3号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:転落防止柵	t	0.85				単　4号
ｽｸﾗｯﾌﾟ		t	-0.85				単　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	4				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　和田島赤石線　小・和田島　防護柵工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	転落(横断)防止柵 撤去	柵高:0.8m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無, 無	m	1			単　7号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	転落(横断)防止柵 設置	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m 以上(標準),無,無	m	1			単　8号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	削孔穴清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(歩道等･人力)	歩道　普通	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	現場発生品運搬	発生材種類:転落防止柵	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,11.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｽｸﾗｯﾌﾟ		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　9号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m以上(標準),無,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(P種)　H=1.1　スパン3m　メッキ		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　和田島赤石線　小・和田島　防護柵工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.083	693	
	合計額				693	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　和田島赤石線　小・和田島　防護柵工事（2）			
名称	規格	単位	単価	備考
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	38,500	運搬距離：L=11.0Km以下

数　量　総　括　表

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　　要
道路維持修繕							
	防護柵工						
		転落防止柵	転落防止柵設置	H=1.1m,CO建込	m	71	
			転落防止柵撤去	H=0.8m,CO建込	m	71	
			削孔穴清掃		m2	14.2	
	構造物撤去工						
		運搬処理工	運搬処分	転落防止柵ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.85	

計　　算　　書

種　　別	規　格	記号	算　　式	単位	小計	合計
防止柵工						
転落防止柵設置	転落防止柵 H=1.1m			m		71
転落防止柵撤去	転落防止柵 H=0.8m			m		71
削孔穴清掃				m2		14.2
運搬処理工						
転落防止柵ｽｸﾗｯﾌﾟ	転落防止柵 H=0.8m		71×0.012	t		0.85