工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		9		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		340		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		2		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		260		
土砂等運搬 水崎町有地→現場 不足土	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		22		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		20		
基面整正	土砂	m2		70		
場所打擁壁工(構造物単位) 1号重力式		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		89		
場所打擁壁工 擁壁嵩上工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		1		
基面整正	土砂	m2		6		
側溝工 蓋付U型側溝		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:3種,300A	m		10		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		20		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		2		
場所打水路工 側溝嵩上工 ﾀｲﾌﾟA		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		1		
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		38		
鉄筋	SD345,D13	t		0.006		
側溝蓋	蓋種類:T-25,幅300用,ﾎﾞﾙﾄ固定,普通目	枚		6		
削孔	Φ16,L=50mm	孔		57		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		1		
場所打水路工 側溝嵩上工 ﾀｲﾌﾟB		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		1		
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		38		
側溝床版	C2-B300	枚		5		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打水路工 1号床板		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		2		
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		6		
鉄筋	SD345,D13	t		0.175		
型枠 側溝用埋設型枠	W=390,t=6	m2		11		
硬質塩化ビニル管	VUΦ50	m		4		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B	m		59		
補強鉄筋	SD345,D13	t		0.26		
目隠しﾌｪﾝｽ		m		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		16		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		200		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		19		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		10		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		10		
建設汚泥処分	舗装版切断排水	t		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		64		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
営繕費		式		1		
快適ﾄｲﾚ		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）				事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
坂路工		式		1		
作業土工		式		1		
床堀り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	最大埋戻幅:1m未満	m3		10		
埋戻し	最大埋戻幅:1m以上4m未満	m3		5		
基面整正	土砂	m2		40		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 1号坂路擁壁		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎砕石	RC-30, t=100	m2		10		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	m		2		
場所打擁壁工 2号坂路擁壁		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		11		
場所打擁壁工 3号坂路擁壁		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22		
基礎砕石	RC-30, t=100	m2		9		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	m		2		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		4		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		