工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,800		
整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		2,400		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 【6号管渠】	管規格:φ600	m		11		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 【36号集水桝】	蓋種類:桝穴800×800用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		1		
吐出し工		式		1		
土留壁・側壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3		4		
直壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3		0.2		
平張工	18-8-25BBorN,W/C≦60%	m2		2		
ふとんかご		m		2		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打函渠工		式		1		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ継足し	24-12-25(20)BBorN,W/C≦55%	m3		6		
函渠閉塞工		式		1		
気泡混合軽量盛土 【FCB:ｴｱﾐﾙｸ(KO-3)】		m3		56		
型枠		m2		10		
防水ｼｰﾄ		m2		15		
盛土		m3		20		
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	回		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		