見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島４
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和元年５月１日から適用する積算基準に基づくものとする。

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工 高エネルギー吸収防護柵		式	1				
材料費		式	1				内　1号
支柱架設工		式	1				内　2号
ｽﾊﾟﾝ構築工		式	1				内　3号
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		本	4				単　1号
足場 ｽﾊﾟﾝ構築	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	51				単　2号
足場 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		空m3	245				単　3号
仮設工		式	1				
伐木		式	1				
伐木		m2	500				単　4号
伐採木搬出		日	2				単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	54				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費 L=21.0km		式	1				内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端末柱 φ267.4 t6.6 L=7120mm Df4.0		本	1				
中間端末柱 φ267.4 t6.6 L=8120mm Df4.5		本	1				
中間柱 φ267.4 t6.6 L=8620mm Df5.0		本	2				
ﾄｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ φ114.3 t6.0 L=6300mm		本	1				
ﾄｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ φ114.3 t6.0 L=9500mm		本	2				
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ φ267.4mm用		ｾｯﾄ	4				
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ114.3mm用		ｾｯﾄ	7				
ﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ(端末柱用) M30×115		ｾｯﾄ	1				
ﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ(中間端末柱用) M30×115		ｾｯﾄ	1				
ﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ(中間柱用) M30×115		ｾｯﾄ	2				
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ H=3.0m用		ｾｯﾄ	6				
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ H=3.5m用		ｾｯﾄ	16				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緩衝装置 ﾀｲﾌﾟR		ｾｯﾄ	34				
ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ φ4×50		個	272				
高強度ひし形金網 φ4×52		m2	91				
ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ 7×19 AZ/0 φ16 L=18.5m		本	10				
ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ 7×19 AZ/0 φ16 L=24.0m		本	14				
ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ 7×19 AZ/0 φ16 L=25.0m		本	10				
ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ 7×19 AZ/0 φ12 L=9.0m		本	10				
ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ 7×19 AZ/0 φ12 L=12.0m		本	24				
ﾘﾝｸｼｬｯｸﾙ 型式BD 呼び10		個	252				
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ P300-2型		ｾｯﾄ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	支柱架設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱設置工/調整工		本	4				単　7号
ﾄｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ設置工		本	3				単　8号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ｽﾊﾟﾝ構築工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立工		本	34				単　9号
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ組立工		ｾｯﾄ	22				単　10号
金網組立工		m	27				単　11号
ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ組立工		本	34				単　12号
合計							

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	木根等処分費 L=21.0km						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単　20号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　21号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		単位	本	単位数量	4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1			単　13号
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1			単　13号
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1			単　14号
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1			単　15号
やぐら設置･撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用,標準	回	1			単　16号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	足場 ｽﾊﾟﾝ構築	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　17号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	足場 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1			
合計						
単価						円／空m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	伐木		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満),無し,人力施工	m2	100			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	伐採木搬出		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	日	1			単　18号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	支柱設置工/調整工		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	日	2			単　18号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ﾄｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ設置工		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	日	0.8			単　18号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立工		単位	本	単位数量	15	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ組立工		単位	ｾｯﾄ	単位数量	16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｾｯﾄ

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	金網組立工		単位	m	単位数量	24	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	日	1			単　18号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ組立工		単位	本	単位数量	30	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾓﾙﾀﾙ 1:2		m3	0.26			
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,5m/本,0m/本,0m/本, 0m/本,0m/本,0m/本	日	0.737			単　22号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	267.4mm	日	0.737			単　23号
空気圧縮機運転		日	0.737			単　24号
空気圧縮機運転		日	0.737			単　25号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.737			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／本

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾓﾙﾀﾙ 1:2		m3	0.234			
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,3.3m/本,0m/本,0m/本,1.2m/本,0m/本,0m/本	日	0.745			単　26号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	267.4mm	日	0.745			単　23号
空気圧縮機運転		日	0.745			単　24号
空気圧縮機運転		日	0.745			単　25号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.745			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／本

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾓﾙﾀﾙ 1:2		m3	0.208			
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,1.7m/本,0m/本,0m/本,2.3m/本,0m/本,0m/本	日	0.752			単　27号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	267.4mm	日	0.752			単　23号
空気圧縮機運転		日	0.752			単　24号
空気圧縮機運転		日	0.752			単　25号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.752			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／本

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	やぐら設置･撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用,標準	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,5m/本,0m/本,0m/本,0m/本,0m/本,0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 19.0kW級	機械条件:供用　持込	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	267.4mm	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 掘削孔径250～300mm	機械条件:供用　持込	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	62			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量7.5～7.8m3/min		日	1.33			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	146			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min		日	1.33			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,3.3m/本,0m/本,0m/本,1.2m/本,0m/本,0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 19.0kW級	機械条件:供用　持込	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	267.4mm,0m/本,1.7m/本,0m/本,0m/本,2.3m/本,0m/本,0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 19.0kW級	機械条件:供用　持込	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（１）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量7.5～7.8m3/min	日	3.951	10,392	
L001090007	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min	日	3.951	31,176	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	10.416	445,836	
M000601008	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]	19.0kW級	供用日	3.802	46,014	
M000602003	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	掘削孔径250～300mm	供用日	4.07	15,589	
	合計額				549,007	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　落石対策工事（1）								
名称	規格	単位	単価	備考	名称	規格	単位	単価	備考
端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=7120mm (Type-S H=3.0m_Df=4.0m)	本	680,000		高強度ひし形金網	φ4*52	m2	8,200	
中間端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=8120mm (Type-S H=3.5m_Df=4.5m)	本	855,000		メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=18.5m (JIS G 3549 ST1470)	本	27,700	
中間柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=8620mm (Type-S H=3.5m_Df=5.0m)	本	798,000		メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=24.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	34,100	
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=6300mm	本	55,800		メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=25.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	35,200	
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=9500mm	本	70,800		ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=9.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	11,300	
ヘッドキャップ	φ267.4用	セット	95,700		ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=12.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	15,100	
カップリング	φ114.3用	セット	65,500		リンクシャックル	型式BD 呼び10(JIS B 2801)	個	1,000	
ピンボルト	M30*115(端末柱用)	セット	21,500		中間ブラケット	P300-2型(φ267.4用)	セット	113,000	
ピンボルト	M30*115(中間端末柱用)	セット	21,500		準備費（運搬費用積上げ分）	4t車 5回	式	92,000	L=21.0km
ピンボルト	M30*115(中間柱用)	セット	14,500		準備費（処分費用積上げ分）	10t	式	300,000	L=21.0km
ディスタンスキーパー	H=3.0m用	セット	27,100						
ディスタンスキーパー	H=3.5m用	セット	32,700						
緩衝装置	タイプR	セット	23,900						
ケーブルクリップ	φ4*50	個	420						

数 量 総 括 表 1工区 支柱⑩～⑬

第1分割

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
落石防護柵工					
	高エネルギー吸収 防護柵	H=3.0m	m	7.0	
	高エネルギー吸収 防護柵	H=3.5m	m	20.0	
	端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=7120mm (Type-S H=3.0m_Df=4.0m)	本	1	HDZ55 (1,448.0kg/1本)
	中間端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=8120mm (Type-S H=3.5m_Df=4.5m)	本	1	HDZ55 (1,659.0kg/1本)
	中間柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=8620mm (Type-S H=3.5m_Df=5.0m)	本	2	HDZ55 (1,754.0kg/1本)
	トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=6300mm	本	1	HDZ55 (100.8kg/1本)
	トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=9500mm	本	2	HDZ55 (152.0kg/1本)
	ヘッドキャップ	φ267.4用	セット	4	HDZ55 (15.0kg/1セット)
	カップリング	φ114.3用	セット	7	HDZ55 (14.0kg/1セット)
	ピンボルト	M30*115(端末柱用)	セット	1	HDZ55 (4.0kg/1セット)
	ピンボルト	M30*115(中間端末柱用)	セット	1	HDZ55 (4.0kg/1セット)
	ピンボルト	M30*115(中間柱用)	セット	2	HDZ55 (2.5kg/1セット)
	ディスタンスキーパー	H=3.0m用	セット	6	HDZ40 (7.0kg/1セット)
	ディスタンスキーパー	H=3.5m用	セット	16	HDZ40 (8.0kg/1セット)
	緩衝装置	タイプR	セット	34	HDZ55 (2.5kg/1セット)
	ケーブルクリップ	φ4*50	個	272	SWMGS-4 (0.02kg/1個)
	高強度ひし形金網	φ4*52	m2	91.0	SWGF-1 (4.5kg/1m2)
	メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=18.5m (JIS G 3549 ST1470)	本	10	亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ (19.9kg/1本)
	メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=24.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	14	亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ (25.4kg/1本)
	メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=25.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	10	亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ (26.5kg/1本)
	ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=9.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	10	亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ (5.1kg/1本)
	ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=12.0m (JIS G 3549 ST1470)	本	24	亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ (6.8kg/1本)
	リンクシャックル	型式BD 呼び10(JIS B 2801)	個	252	HDZ35 (0.22kg/1個)
	中間ブラケット	P300-2型(φ267.4用)	セット	1	HDZ55 (18.0kg/1セット)

数 量 総 括 表 1工区 支柱⑩～⑬					第1分割
種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
落石防護柵工	大口径ボーリング工	B工法 H=4.0m	本	1	支柱⑬
		B工法 H=4.5m	本	1	支柱⑫
		B工法 H=5.0m	本	2	支柱⑩⑪
	土質別全削孔長	礫質土	m	15.0	
		軟岩	m	3.5	
	支柱⑩	礫質土	m	5.0	5.00
		軟岩	m		
	支柱⑪	礫質土	m	5.0	5.00
		軟岩	m		
	支柱⑫	礫質土	m	3.3	4.50
		軟岩	m	1.2	
	支柱⑬	礫質土	m	1.7	4.00
		軟岩	m	2.3	
	グラウト材				
	支柱⑩	1:2モルタル	m3	0.260	5.00
	支柱⑪	1:2モルタル	m3	0.260	5.00
	支柱⑫	1:2モルタル	m3	0.234	4.50
	支柱⑬	1:2モルタル	m3	0.208	4.00
	足場				
		スパン構築	掛m2	50.5	
		大口径ボーリング	空m3	245.2	
交通管理工					
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	54	
伐木					
	伐木	10本/100m2未満	m2	495.6	
	伐採木搬出・積込	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t	日	2	
	現場発生品運搬	4t級2.9t吊 伐採木	回	5	L=21.0km
	処分費	伐採木	t	10.0	

支柱⑩～⑪

名称	仕様-寸法	単位	数量
中間柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=8620mm(Type-S H=3.5m_Df=5.0m)	本	2
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=9500mm	本	1
ヘッドキャップ	φ267.4用	セット	2
カップリング	φ114.3用	セット	4
ピンボルト	M30*115(中間柱用)	セット	2
ディスタンスキーパー	H=3.5m用	セット	8
緩衝装置	タイプR	セット	12
ケーブルクリップ	φ4*50	個	96
高強度ひし形金網	φ4*52	m2	35
メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=24.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	7
メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=25.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	5
ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=12.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	12
リンクシャックル	型式BD 呼び10(JIS B 2801)	個	96

支柱⑪～⑫

名称	仕様-寸法	単位	数量
中間端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=9620mm(Type-S H=3.5m_Df=4.5m)	本	1
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=9500mm	本	1
ヘッドキャップ	φ267.4用	セット	1
カップリング	φ114.3用	セット	2
ピンボルト	M30*115(中間端末柱用)	セット	1
ディスタンスキーパー	H=3.5m用	セット	8
緩衝装置	タイプR	セット	12
ケーブルクリップ	φ4*50	個	96
高強度ひし形金網	φ4*52	m2	35
メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=24.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	7
メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=25.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	5
ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=12.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	12
リンクシャックル	型式BD 呼び10(JIS B 2801)	個	96
中間ブラケット	P300-2型(φ267.4用)	セット	1

支柱⑫～⑬

名称	仕様-寸法	単位	数量
端末柱	φ267.4-t6.6_D32*9 L=7120mm(Type-S H=3.0m_Df=4.0m)	本	1
トップスペーサー	φ114.3-t6.0 L=6300mm	本	1
ヘッドキャップ	φ267.4用	セット	1
カップリング	φ114.3用	セット	1
ピンボルト	M30*115(端末柱用)	セット	1
ディスタンスキーパー	H=3.0m用	セット	6
緩衝装置	タイプR	セット	10
ケーブルクリップ	φ4*50	個	80
高強度ひし形金網	φ4*52	m2	21
メインケーブル	7*19 AZ/O φ16 L=18.5m(JIS G 3549 ST1470)	本	10
ガイドロープ	7*19 AZ/O φ12 L=9.0m(JIS G 3549 ST1470)	本	10
リンクシャックル	型式BD 呼び10(JIS B 2801)	個	60

第　　号計算書											仮設工計算書　1工区（支柱10～13）
測　　点	距　離 (m)	足場（大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 断　面 (m2)	平均断面 (m2)	数　量 (空m3)	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	摘　要
5　+　0.200		10.4									
6　+　0.000	22.400	6.5	8.45	189.3							
6　+　8.600	8.600	6.5	6.50	55.9							
小　　計	31.000			245.2							
合　　計	31.000			245.2							

第　　号計算書											仮設工計算書　1工区（支柱10～13）
測　　点	距　離 (m)	足場（ｽﾊﾟﾝ構築） 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (掛m2)	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	摘　要
支柱 No　10	0.000	2.00									
11	10.000	2.00	2.00	20.00							
12	10.000	2.00	2.00	20.00							
12	0.000	1.50									
13	7.000	1.50	1.50	10.50							
小　　計	27.000			50.50							
合　　計	27.000			50.50							

第　　号計算書　　支障木伐採工計算書　1工区

測　　点	距　離 (m)	支障木伐採工 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	摘　要
5　+　2.200		25.0									
6　+　0.000	20.200	13.0	19.00	383.8							
6　+　8.600	8.600	13.0	13.00	111.8							
小　　計	28.800			495.6							
合　　計	28.800			495.6							

工種 支柱設置工/調整工

単価表

10本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	2			
特殊作業員	人	6			
普通作業員	人	4			
クレーン運転	日	2			賃料
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 トップスペーサー設置工

単価表

10本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	0.8			
特殊作業員	人	1.6			
普通作業員	人	1.6			
クレーン運転	日	0.8			賃料
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 メインケーブル組立工

単価表

15本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	2			
普通作業員	人	2			
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 ディスタンスキーパー組立工

単価表

16セット　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	1			
普通作業員	人	2			
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 金網組立工

単価表

24m　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	1			
普通作業員	人	2			
クレーン運転	日	1			賃料
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 ガイドロープ組立工

単価表

30本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1			
特殊作業員	人	2			
普通作業員	人	2			
諸雑費	式	1			労務費の3%