工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
ロープ伏工 2工区　4号ロープ伏工		式		1		
材料費		式		1		
斜面整理工		m2		12		
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m		74		
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本		12		
十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個		4		
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2		12		
ロープ伏工 2工区　5号ロープ伏工		式		1		
材料費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面整理工		m2		316		
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m		1,451		
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		本		3		
岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		本		80		
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		本		40		
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本		21		
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本		7		
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個		101		
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2		316		
ロープ伏工 2工区　8号ロープ伏工		式		1		
材料費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面整理工		m2		80		
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m		377.5		
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		本		9		
岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		本		17		
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		本		15		
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個		24		
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2		80		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.8	m		12		
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.9	m		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.10	m		17		
仮設防護柵設置 H=2.0m		m		38		
ﾓﾉﾚｰﾙ L=200m以下	140m､3.8t	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		14		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		