

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
ロープ伏工 2工区 17号ロープ伏工		式		1			
材料費		式		1			
斜面整理工		m2		140			
ワイロープ 張り 3*7 12φ		m		637			
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1000		本		5			
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1000		本		37			
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1500		本		16			
土砂部用アンカー設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個		9			
十字アンカークリップ・ 十字クリップ 取付 50*95		個		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2		140			
ロープ伏工 2工区 18号ロープ伏工		式		1			
材料費		式		1			
斜面整理工		m2		896			
ワイヤロープ 張り 3*7 12φ		m		3,784.5			
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1000		本		38			
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1000		本		169			
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1500		本		38			
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1500		本		32			
土砂部用アンカー設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個		6			
土砂部用アンカー設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
十字アンカークリップ・ 十字クリップ 取付 50*95		個		239			
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2		896			
ロープ掛工 2工区 1号ロープ掛工		式		1			
材料費		式		1			
ワイヤロープ 張り		m		90			
岩用アンカー設置 D22 (M20)*1000		本		8			
十字クリップ 取付 50*95		個		4			
ロープ掛工 2工区 3号ロープ掛工		式		1			
材料費		式		1			
ワイヤロープ 張り		m		60			
土砂部用アンカー設置 114.3φ*4.5-1630 2PL-6t*300*300	B型ロケットアンカー	本		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロープ 取付アンカー設置 D22 (M20) *600		本		4		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 2	m		13		
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 3	m		46		
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 4	m		17		
仮設防護柵設置 H=2.0m		m		76		
モルタル L=200~300m以下	210m, 6.5t	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			