

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
道路付属施設工		式		1			
ケーブル配管工 撤去		式		1			
配管・配線撤去工		式		1			
ケーブル配管工		式		1			
ケーブル配管 厚鋼電線管 G28		m		139.5			
ケーブル配管 厚鋼電線管 G36		m		139.5			
ケーブル配管 2種金属製可とう電線管 #30		m		2			
ケーブル配管 2種金属製可とう電線管 #38		m		2			
ケーブル配管 硬質ビニル電線管 VE16		m		3			
ケーブル配管 フルボックス(SUS) 300*300*300		個		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
配管類材料費		式		1			
管内配線	CV8sq-2C	m		142.5			
管内配線	CV22sq-2C	m		142.5			
管内配線	IV3.5sq	m		142.5			
配線類材料費		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
橋梁用高欄	材質:鋼製, 作業区分:設置, 高欄形式: :橋梁用高欄(組立式)	m		140			
既設高欄撤去		式		1			
既設防護柵撤去工		m		140			
スクラップ 控除		t		4.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
スクラップ 控除		kg		350			
橋梁補修工		式		1			
橋梁地覆補修工		式		1			
橋梁地覆とりこわし		m3		3			
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16~25	t		0.43			
コンクリート	形状寸法:W=400,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)W/C55%以下	m3		3			
型枠		m2		21.9			
削孔	φ 28*200	孔		144			
足場・防護 (昼間)	防護種類:シート+板張	m2		338			
足場・防護 (夜間)	防護種類:シート+板張	m2		40			
外ケーブル補強工 定着部工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
削孔	φ 50 L=400	孔		12			
下地処理		m2		1			
鉄筋	SD345 D13	t		0.05			
削孔工	φ 23 L=205	孔		16			
樹脂アンカー		本		16			
無収縮モルタル	45N/mm2	m3		0.4			
型枠		m2		3			
PC鋼棒工		本		12			
PC鋼棒緊張工		本		12			
PC鋼棒材料費		本		12			
外ケーブル補強工 偏向装置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
下地処理		m2		0.2			
鉄筋	SD345 D13	t		0.01			
削孔工	φ23 L=205	孔		8			
樹脂アンカー		本		8			
無収縮モルタル	45N/mm2	m3		0.1			
型枠		m2		1			
支持金具		組		4			
外ケーブル補強工 補強ケーブル工		式		1			
補強ケーブル組立工		m		64			
補強ケーブル材料費		m		64			
緊張工		ケーブル		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=7.5km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
H形鋼付ガードレール 設置・撤去	支給品	基		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A	昼間	人日		15			
交通誘導警備員 A	夜間	人日		10			
交通誘導警備員 B	昼間	人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B	夜間	人日		35			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		17.4			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査 (外ケーブル)	RCレーダー(3D画像型)小径削孔・内部確認	箇所		2			
鉄筋探査 (地覆部)	RCレーダー(3D画像型)上向き	m2		1.6			
鉄筋探査 (地覆部)	RCレーダー(3D画像型)下向き	m2		1.6			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		