見積参考資料

工事名　R1波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林整備担当（美波）
事業名	
地区名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波２
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年４月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R1.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
地域特性区分	山間僻地及び離島
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・・現場環境改善費				
11 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
12 ・・・現場管理費				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 ・一般管理費等				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩(Ｉ)A	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 土羽工	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.280付近	1.000	式		
・・・ 擁壁工(小型補強土) 土羽タイプ（壁高60cm毎）NO.281付近	1.000	式		
・・・ 擁壁工(小型補強土) 土羽タイプ（壁高60cm毎）NO.284付近	1.000	式		
・・・ 擁壁工 コンクリートNO.289付近	1.000	式		
・・・ 擁壁工 コンクリートNO.290+12.0付近	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工（グレーチング） NO.279+5.0付近	1.000	式		
・・・ 溝渠工（グレーチング） NO.286MC付近	1.000	式		
・・・ Ｌ型側溝	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・・・ 林道付属物工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・・根株処理	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	400.000	m3			単A Ｓ単　30号
側溝掘　　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3			単A Ｓ単　31号
埋戻工C 埋戻工C	214.000	m3			単A Ｓ単　19号
地山掘削工（切取） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,159.000	m3			単A Ｓ単　32号
掘削土積込（礫質土） ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,013.000	m3			単A Ｓ単　33号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	568.000	㎡			単A Ｓ単　20号
合　　計					
・・・ 切土　軟岩(Ｉ)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	837.000	m3			単A Ｓ単　34号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝掘　　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	18.000	m3			単A Ｓ単　35号
地山掘削工（切取）　軟岩(Ｉ)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	3,386.000	m3			単A Ｓ単　36号
掘削土積土（礫質土） ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	2,743.000	m3			単A Ｓ単　37号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,269.000	㎡			単A Ｓ単　21号
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	269.000	m3			単A Ｓ単　40号
ダンプトラック運搬L=0.03km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ　山積0.8m3	39.000	m3			単A Ｓ単　23号
ダンプトラック運搬L=0.03kmkm 10ｔ車,軟岩,0.03km,バックホウ　山積0.8m3	105.000	m3			単A Ｓ単　24号
合　　計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	79.000	㎡			単A Ｓ単　22号
合　　計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬L=4.3km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.3km,バックホウ　山積0.8m3	974.000	m3			単A Ｓ単　25号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運搬L=4.3km 10ｔ車,軟岩,4.3km,バックホウ　山積0.8m3	2,638.000	m3			単A Ｓ単　26号
敷均し　補正なし 15t　d=0.3　E=0.75	3,612.000	m3			単A Ｔ単　2号
合　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300 亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m	1,518.000	㎡			単A Ｔ単　1号
特殊配合モルタル吹付工(A) 6kg吹き　法面整形含まない(植生)	284.000	㎡			単A Ｔ単　17号
合　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.280付近	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT30限界強度28KN/m以上	281.800	㎡			単A Ｔ単　5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT35限界強度34KN/m以上	181.400	㎡			単A Ｔ単　7号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT40限界強度42KN/m以上	90.000	㎡			単A Ｔ単　8号
安定補助材（トクシン） 引張強度15kN/m以上	115.500	㎡			単A

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工（壁面材組立、設置工）	145.800	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
基面整正	90.000	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
合　　計					
・・・ 擁壁工(小型補強土) 土羽タイプ（壁高60㎝毎）N0.281付近	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m　土羽タイプ	8.400	㎡			単Ａ Ｔ単　11号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m　土羽タイプ	9.600	㎡			単Ａ Ｔ単　12号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m　土羽タイプ	24.000	㎡			単Ａ Ｔ単　13号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m　土羽タイプ	28.800	㎡			単Ａ Ｔ単　14号
基面整正	43.000	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
合　　計					
・・・ 擁壁工(小型補強土) 土羽タイプ（壁高60㎝毎）N0.284付近	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m　土羽タイプ	15.600	㎡			単Ａ Ｔ単　11号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m　土羽タイプ	14.400	㎡			単Ａ Ｔ単　12号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m　土羽タイプ	6.000	㎡			単Ａ Ｔ単　13号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m　土羽タイプ	72.000	㎡			単Ａ Ｔ単　14号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.2m　土羽タイプ	159.600	㎡			単Ａ Ｔ単　15号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高4.8m　土羽タイプ	19.200	㎡			単Ａ Ｔ単　16号
基面整正	151.000	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
合　　計					
・・・ 擁壁工 コンクリートNO.289付近	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,	139.700	m3			単Ａ Ｓ単　45号
一般養生,延長無し,-,-					
型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	219.100	㎡			単Ａ Ｓ単　53号
コンクリート打設（基礎） 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,	50.300	m3			単Ａ Ｓ単　46号
一般養生,延長無し,-,-					
型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	18.600	㎡			単Ａ Ｓ単　53号
目地材 瀝青繊維質目地板 t=10mm	20.200	㎡			単Ａ Ｓ単　44号
キャットウォーク	55.500	m			単Ａ Ｓ単　29号
基面整正	59.200	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	18.000	本			単Ａ
合　　計					
・・・ 擁壁工 コンクリートNO.290+12.0付近	1.000	式			1 式当たり

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,-	3.200	m3			単Ａ Ｓ単　47号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.800	㎡			単Ａ Ｓ単　53号
コンクリート打設（基礎） 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-	1.500	m3			単Ａ Ｓ単　48号
型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	㎡			単Ａ Ｓ単　54号
キャットウォーク	0.200	m			単Ａ Ｓ単　29号
基面整正	3.600	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	1.000	本			単Ａ
合　計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 溝渠工（グレーチング） NO.279+5.0付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	5.000	組			単Ａ
コンクリート打設 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.900	m3			単Ａ Ｓ単　49号
型枠 一般型枠,小型構造物	11.300	㎡			単Ａ Ｓ単　54号
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m3			単Ａ Ｓ単　50号
溶接金網敷設工 ¢6.0×150×150	12.500	㎡			単Ａ Ｔ単　6号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.500	㎡			単Ａ Ｓ単　55号
基礎栗石工 20㎝,敷均し	22.900	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.600	m3			単Ａ Ｓ単　38号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	0.500	m3			単Ａ Ｓ単　39号
合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5㎜	5.700	㎡			単Ａ
ふとんかご 設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝	2.000	m			単Ａ Ｓ単　57号
コンクリート打設（呑口） 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.200	m3			単Ａ Ｓ単　51号
型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	㎡			単Ａ Ｓ単　54号
基面整正	0.500	㎡			単Ａ Ｓ単　41号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	0.500	m3			単Ａ Ｓ単　39号
合　　計					
・・・ 溝渠工（グレーチング） NO.286MC付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×400×55	5.000	組			単Ａ
コンクリート打設 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.700	m3			単Ａ Ｓ単　49号
型枠 一般型枠,小型構造物	10.800	㎡			単Ａ Ｓ単　54号
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.000	m3			単Ａ Ｓ単　50号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	10.500	㎡			単A T単　6号
型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.300	㎡			単A S単　55号
基礎栗石工 20cm,敷均し	19.800	㎡			単A S単　27号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			単A S単　38号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	0.200	m3			単A S単　39号
合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm	6.900	㎡			単A
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単　57号
コンクリート打設（呑口） 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.200	m3			単A S単　51号
型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	㎡			単A S単　54号
基面整正	2.800	㎡			単A S単　41号
合　　計					
・・・　L型側溝	1.000	式			1 式当たり
L形側溝　基礎採石有り PL2形300（鉄筋）L=60cm	29.100	m			単A T単　9号
L形側溝　基礎採石無し PL2形300（鉄筋）L=60cm	214.800	m			単A T単　10号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール　21m以上50m未満 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	28.000	m			単Ａ Ｓ単　12号
ガードレール　100m以上 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	108.000	m			単Ａ Ｓ単　13号
ガードレール設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	28.000	m			単Ａ Ｓ単　14号
合　　計					
・・・ 林道付属物工	1.000	式			1 式当たり
道路反射鏡 φ800	1.000	基			単Ａ Ｔ単　 4号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	243.900	m			単Ａ Ｓ単　68号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　11cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　15cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	6.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	6.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	7.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	9.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	12.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	6.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	6.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	2.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　46cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　47cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　52cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　53cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　54cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　55cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　57cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　60cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	5.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	11.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	8.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	6.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	7.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　17cm	4.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	6.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　23cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	3.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	4.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　32cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　50cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	68.400	m3			単A Ｓ単　28号
ダンプトラック運搬(根株)L=4.2km	87.100	m3			単A Ｓ単　58号
ダンプトラック運搬(チップ)L=4.2km	109.400	m3			単A Ｓ単　59号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	50.000	m			単A Ｓ単　67号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	15t級 13～16t		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平・・		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		時間			<損料>
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	法面工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	特殊配合モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	特殊配合モルタル			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	特殊配合モルタル	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価		人			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ガードレール　21m以上50m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,曲線部(半径30m以			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	下),直支柱,しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上50m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.320	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ガードレール　100m以上		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	ない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～17m3/min,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] ,口径50mm 全揚程10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]		供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.300	kWh			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),10.5～11.0m3/min			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛) 10.5～11.0m3/min		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	90.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 15KVA		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	埋戻工C		m3		100.000 m3	当たり算出
	埋戻工 埋戻工C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員)	埋戻工C 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	64.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.000	L			
	普通作業員		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.400	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	67.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m²
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	109.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	盛土法面整形（削取り整形）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬L=0.03km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ　山積0.8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	m3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.030km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 19.100 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬L=0.03kmkm		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,0.03km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.030km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 15.500 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬L=4.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.3km,バックホウ　山積0.8m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 4.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 8.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬L=4.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,4.3km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 4.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 6.500 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	基礎栗石工		m²		100.000 m²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	側溝掘　　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	側溝掘　　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地山掘削工（切取）　軟岩(Ｉ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 170.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	掘削土積土（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害な			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)機械区分 4)敷ならし現場条件区分	ブルドーザ15t級 普通				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工（普通作業員）	0.600 普通作業員				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合　　計					算出数量 44.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工)	－ 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	目地材		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3未満,一般養生,延長無し,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	10m3以上100m3未満 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	延長無し -				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート打設（基礎）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3未満,一般養生,延長無し,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	10m3以上100m3未満 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	延長無し -				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	養生,-,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- -				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	 普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	コンクリート打設（基礎）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	 普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	コンクリート打設（呑口）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50㎝×幅120㎝ 普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬(根株)L=4.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 4.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 11.800 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬(チップ)L=4.2km		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 4.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 11.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.300	L			
	運転手（特殊）		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	1.8		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	2.4		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.637	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.6		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	4.2		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.493	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	4.8		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入（徳島県産） 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長0.6m　杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m					
	法面工		人			[1] Ｓ単　3号
	普通作業員		人			[2] Ｓ単　4号
	土木一般世話役		人			[3] Ｓ単　5号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	㎡			[4]
	アンカーピン　（異形） D10　フック付　L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	敷均し　補正なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	15t　d=0.3　E=0.75					
	ブルドーザ運転　補正なし	0.500	m3			Ｃ単　1号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工（壁面材組立、設置工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	壁面パネル（トクシン） H=0.6m エキスパンド及び鉄線材，植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	㎡			Ｓ単　42号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	道路反射鏡		基		1.000 基	当たり算出
	¢800					
	カーブミラー　丸型　鏡体のみ φ 800㎜ ﾒﾀｸﾘﾙ（取付金具含む）	1.000	面			
	カーブミラー　支柱　静電粉体焼付塗装 φ76.3×3.2×4000 φ 800㎜用	1.000	本			
	カーブミラー　注意板アルミ板 600×180×2（取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付）	1.000	組			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　5号
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.230	m3			Ｓ単　52号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	1.800	㎡			Ｓ単　56号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.800	m3			Ｓ単　38号
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT30限界強度28KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　43号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	溶接金網敷設工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	¢6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	㎡			
	普通作業員		人			Ｓ単　4号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT35限界強度34KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度35kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　43号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT40限界強度42KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　43号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	Ｌ形側溝　基礎採石有り		m		10.000 m	当たり算出
	PL2形300（鉄筋）L=60cm					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　7号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　8号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　9号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間			[4] Ｓ単　2号
	運転手（特殊）	0.190	人			[5] Ｓ単　11号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			[6]
	鉄筋コンクリートＬ形 300　500×155×600	16.600	個			[7]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6])	0.220				
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6])	0.120				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	Ｌ形側溝　基礎採石無し		m		10.000 m	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	PL2形300（鉄筋）L=60cm					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　7号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　8号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　9号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間			[4] Ｓ単　2号
	運転手（特殊）	0.190	人			[5] Ｓ単　11号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			[6]
	鉄筋コンクリートＬ形 300　500×155×600	16.600	個			[7]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6])	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高1.8m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　61号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高2.4m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　62号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.0m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　63号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.6m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　64号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高4.2m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	2.350	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	壁高4.8m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　66号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	2.350	㎡			Ｓ単　60号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
	特殊配合モルタル吹付工(A)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	6kg吹き　法面整形含まない(植生)					
	特殊配合モルタル	600.000	kg			[1] Ｓ単　10号
	きっ甲金網 亜鉛ﾒｯｷ 1.2×40(mm)30m巻き(27.3㎡)	140.000	㎡			[2]
	ヤシマット 幅1×長30(m)×厚1(mm)　種子・肥料付き	110.000	㎡			[3]
	補助アンカーピン φ9mm　フック付　L=200mm	300.000	本			[4]
	アンカーピン　（異形） D13　フック付　L=400mm	50.000	本			[5]
	アンカーピン　（異形） D13　フック付　L=600mm	50.000	本			[6]
	土木一般世話役		人			[7] Ｓ単　5号
	法面工		人			[8] Ｓ単　3号
	特殊作業員		人			[9] Ｓ単　6号

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			[10] Ｓ単　4号
	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～17m3/min,	4.000	時間			[11] Ｓ単　15号
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),10.5～11.0m3/min	0.600	日			[12] Ｓ単　17号
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA	0.600	日			[13] Ｓ単　18号
	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] ,口径50mm 全揚程10m	0.300	日			[14] Ｓ単　16号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]	0.050				
	)					
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

工事別工事名:Ｒ１波林　林開神野玉笠線神野　海陽町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
	ブルドーザ運転　補正なし		m3		97.000 m3	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t		時間			Ｓ単　1号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手(特殊) 補正なし	0.200	人			
	合　計					算出数量 97.000 m3
	単　価		m3			