

## 見積参考資料

# 工事名 R1波林 林開(H30補正)神野玉笠線 玉笠 海陽町 開設工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するのは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林整備担当 ( 美波 )
事業名	
地区名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 3 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 4 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R1.5.1~
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正(現場管理費)	0.00%

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( I ) A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工 ( コンクリート )	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 ( コンクリート )	1.000	式		

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 擁壁工 ( コンクリート ) No. 119+8.8 ~ No. 121+9.3	1.000	式		
・ 擁壁工 ( 補強土壁 )	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 ( 補強土壁 )	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 ( 補強土壁 徳島県版 ) No. 115+7.5 ~ No. 117+17.6	1.000	式		
・ 擁壁工 ( 小型補強土 )	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 ( 小型補強土 )	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 ( 小型補強土 ) No. 122+1.0 ~ No. 122+18.8	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工 ( グレーチング ) No. 116次MC58	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工 ( グレーチング ) No. 119+16.5	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工 ( グレーチング ) No. 121	1.000	式		
・ ・ ・ L 型側溝 基礎採石無し	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		





事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 スギ 188本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 ヒノキ 63本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 マツ 4本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 雑木 41本	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 ( 床堀 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	142.000	m3			単 A S 単 32号
埋戻工 埋戻工C	399.000	m3			単 A S 単 18号
地山掘削工 ( 切取 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	590.000	m3			単 A S 単 33号
掘削土積込 ( 礫質土 ) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	413.000	m3			単 A S 単 34号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	291.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( I ) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 ( 床堀 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし	1,259.000	m3			単 A S 単 35号
側溝堀 礫質土 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし	13.000	m3			単 A S 単 36号
地山掘削工 ( 切取 ) 軟岩 ( I ) A 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし	2,693.000	m3			単 A S 単 37号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削土積土(礫質土) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩( )A,障害なし	2,231.000	m3			単A S単 38号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,213.000	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	309.000	m3			単A S単 41号
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.022km,バックホウ 山積0.8m3	11.000	m3			単A S単 22号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.022km,バックホウ 山積0.8m3	60.000	m3			単A S単 23号
合計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.3km,バックホウ 山積0.8m3	402.000	m3			単A S単 24号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,1.3km,バックホウ 山積0.8m3	2,171.000	m3			単A S単 25号
敷均し	2,572.000	m3			単A T単 1号
合計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	1,010.700	m <sup>2</sup>			単A S単 21号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 ( A ) 6kg吹き 法面整形含まない	1,139.700	m <sup>2</sup>			単 A T 単 13号
【法面工 ( 植生補工 ) 】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付 ( 二重補 ), 500m <sup>2</sup> 未満, -	255.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 7号
合計					
・擁壁工 ( コンクリート )	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 ( コンクリート )	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 ( コンクリート ) No. 119+8.8 ~ No. 121+9.3	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 ( 高炉 ), 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -	228.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 46号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	327.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 52号
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 ( 高炉 ), 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -	75.100	m <sup>3</sup>			単 A S 単 47号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	26.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 52号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm	25.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 45号
SP 基面整正 森林	87.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
キャットウォーク	84.800	m			単 A S 単 31号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	29.000	本			単 A
合 計					
・擁壁工 ( 補強土壁 )	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 ( 補強土壁 )	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 ( 補強土壁 徳島県版 ) No.115+7.5 ~ No.117+17.6	1.000	式			1 式当たり
安定補助材 ( トクシン ) 引張強度15kN/m以上	195.000	m <sup>2</sup>			単 A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシ T 30限界強度28KN/m以上	453.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシ T 35限界強度34KN/m以上	165.600	m <sup>2</sup>			単 A T 単 3号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシ T 40限界強度42KN/m以上	199.200	m <sup>2</sup>			単 A T 単 4号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシ T 60限界強度60KN/m以上	99.200	m <sup>2</sup>			単 A T 単 6号
ジオテキスタイル工 ( 壁面材組立、設置工 )	235.200	m <sup>2</sup>			単 A T 単 7号
SP 基面整正 森林	132.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
合 計					

事業名					
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・擁壁工(小型補強土)	1.000	式			
・・擁壁工(小型補強土)	1.000	式			
・・・ 擁壁工(小型補強土) No.122+1.0~No.122+18.8	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	10.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 8号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m 土羽タイプ	14.400	m <sup>2</sup>			単 A T 単 9号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	18.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 10号
SP 基面整正 森林	27.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング) No.116次MC58	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 x 400 x 55	7.000	組			単 A
コンクリート人力打設(受台) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 48号
型枠工(受台) 一般型枠,小型構造物	14.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 53号
基礎栗石工(受台) 20cm,敷均し	6.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
SP 基面整正 森林	2.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
コンクリート人力打設(袖部) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.700	m <sup>3</sup>			単 A S 単 49号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠工(袖部) 一般型枠,小型構造物	2.200	m <sup>2</sup>			単A S単 54号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	14.400	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
基礎栗石工(袖部) 20cm,敷均し	18.400	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 57号
合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.5mm	7.700	m <sup>2</sup>			単A
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m <sup>3</sup> 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.100	m <sup>3</sup>			単A S単 39号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m <sup>3</sup> 未満,制限なし,軟岩( )A,障害なし	0.600	m <sup>3</sup>			単A S単 40号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) No.119+16.5	1.000	式			1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	8.000	組			単A
コンクリート人力打設(受台) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m <sup>3</sup>			単A S単 48号
型枠工(受台) 一般型枠,小型構造物	13.800	m <sup>2</sup>			単A S単 53号
基礎栗石工(受台) 20cm,敷均し	8.000	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
コンクリート人力打設(袖部) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	3.500	m <sup>3</sup>			単A S単 49号
型枠工(袖部) 一般型枠,小型構造物	2.700	m <sup>2</sup>			単A S単 54号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	19.000	m <sup>2</sup>			単A T単 2号



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎栗石工(受台) 20cm,敷均し	24.000	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
コルゲートフリューム据付・撤去 400×400,据付	1.000	m			単A S単 26号
コンクリート人力打設(呑口) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.200	m <sup>3</sup>			単A S単 50号
型枠工(呑口) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.900	m <sup>2</sup>			単A S単 55号
型枠工(呑口) 一般型枠,小型構造物	3.800	m <sup>2</sup>			単A S単 56号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本			単A
基礎栗石工(呑口) 20cm,敷均し	1.500	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
SP 基面整正 森林	2.000	m <sup>2</sup>			単A S単 42号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m <sup>3</sup> 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.400	m <sup>3</sup>			単A S単 39号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m <sup>3</sup> 未満,制限なし,軟岩( )A,障害なし	3.700	m <sup>3</sup>			単A S単 40号
埋戻しコンクリート 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m <sup>3</sup>			単A S単 51号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) No.121	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995×400×55	4.000	組			単A
コンクリート人力打設(受台) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.500	m <sup>3</sup>			単A S単 48号
型枠工(受台) 一般型枠,小型構造物	9.400	m <sup>2</sup>			単A S単 53号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎栗石工 ( 受台 ) 20cm, 敷均し	2.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
SP 基面整正 森林	2.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
コンクリート人力打設 ( 袖部 ) 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	1.800	m <sup>3</sup>			単 A S 単 49号
型枠工 ( 袖部 ) 一般型枠, 小型構造物	1.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 54号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	9.900	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
基礎栗石工 ( 袖部 ) 20cm, 敷均し	12.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 28号
バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	0.400	m <sup>3</sup>			単 A S 単 39号
バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし	0.800	m <sup>3</sup>			単 A S 単 40号
コンクリート人力打設 ( 呑口 ) 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	0.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 50号
型枠工 ( 呑口 ) 一般型枠, 小型構造物	1.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 56号
SP 基面整正 森林	0.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
埋戻しコンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	1.100	m <sup>3</sup>			単 A S 単 51号
合 計					
・・・ L 型側溝 基礎採石無し	1.000	式			1 式当たり
L 型側溝 基礎採石無し PL2型300 ( 鉄筋 ) L=60cm	166.700	m			単 A T 単 11号
L 型側溝 基礎採石有り PL2型300 ( 鉄筋 ) L=60cm	4.000	m			単 A T 単 12号

事業名					
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	12.000	m			単 A S 単 8号
【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	50.000	m			単 A S 単 9号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	22.500	m			単 A S 単 10号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	13.500	m			単 A S 単 11号
合計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	175.000	m			単 A S 単 64号
合計					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費					1 式当たり
スギ 188本	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	22.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	24.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	17.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	14.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			単 A

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	14.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ 63本	1.000	式			1 式当たり

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	8.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	8.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	9.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	7.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	7.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
合 計					

事業名					
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 伐採費					1 式当たり
マツ 4本	1.000	式			
マツ 伐採費					単 A
胸高直径 18cm	1.000	本			
マツ 伐採費					単 A
胸高直径 24cm	1.000	本			
マツ 伐採費					単 A
胸高直径 36cm	1.000	本			
マツ 伐採費					単 A
胸高直径 40cm	1.000	本			
合 計					
・・・ 伐採費					1 式当たり
雑木 41本	1.000	式			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 10cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 12cm	4.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 14cm	5.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 15cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 16cm	6.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 17cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 18cm	3.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 19cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 20cm	10.000	本			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	2,766.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	52.700	m <sup>3</sup>			単 A S 単 30号
根株運搬	67.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 58号
チップ運搬	84.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 59号
合 計					





事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分 法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 ( 特殊 )		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	特殊配合モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	特殊配合モルタル			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	特殊配合モルタル	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	【法面工 ( 植生柵工 )】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工 ( 植生柵工 )】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),500m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	植生マット工				
	2)柵区分	肥料袋付・人工張芝付(二重柵)				
	3)施工規模	500m2未満				
	4)時間の制約	-				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重衄ト)	1.150	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支 柱, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.760	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.650	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	ブルド-ザ「普通・排対型(1次)」		時間		1.000	各単位 当たり算出

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13～16t, 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10～17m <sup>3</sup> /min.			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード ( 同上 )			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油 パトロール給油	3.400	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 、口径50mm 全揚程10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.300	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型 (1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型 (1次・2次)]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	空気圧縮機 (可搬式エンジン掛), 10.5 ~ 11.0m3/min			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)機械区分	空気圧縮機 (可搬式エンジン掛)				
	2)規格	10.5 ~ 11.0m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	90.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日			
	*** S単 - 16号 ***					
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	15KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ]		日			<賃料>
	軽油					
	180-L給油	18.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 17号 ***					
	枝条片付		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)植生区分	1種		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	埋戻工		m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	埋戻工 埋戻工C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	埋戻工C 普通作業員				
	普通作業員 敷均し補助作業 バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		人 時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油 振動ロ-ラ[ハント'ガイト'式]	64.000	L 日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油 普通作業員	7.000	L 人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.400	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[ク-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	67.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩( )A		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	37.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.022km,バックホウ 山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.022km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 バックホウ給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]		時間			<損料>

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 19.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量 (q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	0.022km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	ダンプトラック [オロード・デイゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 15.500 m3
	単価		m3			



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.3km, バックホウ 山積0.8m					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	3					超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量 (q)	5.300m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	1.300km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油 バトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 13.600 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 1.3km, バックホウ 山積0.8m3					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10 t 車		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油					
	ハトール給油		11.000	L		
	ダンプトラック[オロト・ディゼル]			時間		<損料>
	夕作消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 11.100 m3
	単 価			m3		
	*** S単 - 26号 ***					
	コルゲートフリューム据付・撤去		m		10.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム据付・撤去 400×400, 据付			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分(mm)	400×400		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	据付				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)コルゲートフリュームコート(単位:m)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	基礎栗石工(受台)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m <sup>3</sup>			
	諸雑費	0.006				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	基礎栗石工 ( 袖部 )		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)厚さ(cm)	20.000cm				
	2)作業区分	敷均し				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	基礎栗石工 ( 呑口 )		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 厚さ ( cm )	20.000cm				
	2) 作業区分	敷均し				
	3) 山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	4) 栗石ｺｰﾄﾞ ( 単位: m3 )					
	5) 間隙充填材ｺｰﾄﾞ ( 単位: m3 )					
	6) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ [ ｸﾗ型・排対型 ( 1次・2次 ) ]		日			<賃料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5 ~ 15cm	22.800	m <sup>3</sup>			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	自走式木材破碎機[7' 式]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ハック杓[刈-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	18.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	地山掘削工 ( 床掘 )		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ [ 加-ラ型・排対型 ( 2次 ) ]		供用日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バックホ給油	100.000	L			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	地山掘削工 ( 切取 )		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 施工土量区分 3) 制限区分 4) 土質区分 5) 障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓 [ ｸｰﾗ型・排対型 ( 2次 ) ]		供用日			< 損料 >
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	掘削土積込 ( 礫質土 )		m3		1.000 日	当たり算出



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	地山掘削工(床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩( )A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	側溝堀 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩( )A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	地山掘削工 ( 切取 ) 軟岩 ( I ) A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業種別区分	地山の掘削				
	2) 施工土量区分	10,000m3未満				
	3) 制限区分	制限なし				
	4) 土質区分	軟岩 ( ) A				
	5) 障害区分	障害なし				
	バック杓 [加-ラ型・排対型 ( 2次 )]		供用日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	掘削土積土 ( 礫質土 )		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2) 施工土量区分	10,000m3未満				
	3) 制限区分	制限なし				
	4) 土質区分	軟岩 ( ) A				
	5) 障害区分	障害なし				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( ) A, 障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩 ( ) A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 170.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	機械盛土		m3		1.000	時間 当たり算出
	機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分	路体・築堤				
	2)作業区分	敷ならし締固め				
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)縮固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油					
	ハトコ給油	15.000	L			
	普通作業員					
	敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単 価					
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	m3未満,一般養生,延長無し,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	コンクリート人力打設(受台)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	コンクリート人力打設(袖部)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート人力打設 ( 呑口 )		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	埋戻しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 53号 ***					
	型枠工(受台)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 54号 ***					
	型枠工(袖部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 55号 ***					
	型枠工(呑口)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 56号 ***					
	型枠工(呑口)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	6)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 58号 ***					
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.000km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハックル 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	ハトル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	夕作消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 22.100 m3
	単 価		m3			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 59号 ***					
	チップ運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 ( 根株、チップ )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 ( L )	0.000km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パッパ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 ( DT国産・普通・D )		時間			
	合 計					算出数量 19.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	61.300	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 61号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高(m)	1.8		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m <sup>2</sup>			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m <sup>2</sup>			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 62号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)壁高 (m)	2.4				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m <sup>2</sup>			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m <sup>2</sup>			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 63号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)壁高 (m)	3.0				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.637	m <sup>2</sup>			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m <sup>2</sup>			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 64号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m 当たり算出	
	落石防護柵工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	ブルドーザー運転(残土整地用)	50.000	m3			C単 1号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線)	110.000	m <sup>2</sup>			
	6.0×150×150(mm)					
	普通作業員		人			S単 4号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強材 T35 限界強度 34KN/m 以上					

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度35kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m <sup>2</sup>			S 単 44号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T 単 - 4号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強トクシンT 40限界強度42kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m <sup>2</sup>			S 単 44号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T 単 - 5号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強トクシンT 30限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m <sup>2</sup>			S 単 44号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 6号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強トクシンT60限界強度60KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン60(TS60) クリープ限界強度60kN/m	103.000	m <sup>2</sup>			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m <sup>2</sup>			S単 44号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 7号 ***					
	ジオテキスタイル工(壁面材組立、設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面パネル(トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材, 植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m <sup>2</sup>			S単 43号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 8号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	壁高1.8m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 61号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 60号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 9号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	壁高2.4m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 62号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 60号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 10号 ***					



事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁高3.0m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m <sup>2</sup>			S単 63号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m <sup>2</sup>			S単 60号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 11号 ***					
	L型側溝 基礎採石無し		m		10.000 m	当たり算出
	PL2型300(鉄筋)L=60cm					
	鉄筋L型側溝 300 50×15.5×60cm 65kg/個	16.600	個			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 4号
	バックホウ運転 クレーン機能付・排ガス対策型0.35m <sup>3</sup> 2.9t吊	1.200	時間			[5] C単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 12号 ***					
	L型側溝 基礎採石有り		m		10.000 m	当たり算出
	PL2型300 ( 鉄筋 ) L=60cm					
	鉄筋 L 型側溝 300 50 × 15.5 × 60cm 65kg/個	16.600	個			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 4号
	バックホウ運転 クレーン機能付・排ガス対策型0.35m3 2.9t吊	1.200	時間			[5] C単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4]+[5])	0.220				
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4]+[5])	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工(A)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6kg吹き 法面整形含まない					
	特殊配合モルタル	600.000	kg			[1] S単 6号

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	きつ甲金網 亜鉛メッキ 1.2×40(mm)30m巻き (27.3m <sup>2</sup> )	140.000	m <sup>2</sup>			[2]
	ヤシマット 幅1×長30(m)×厚1(mm) 種子・肥料付き	110.000	m <sup>2</sup>			[3]
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	300.000	本			[4]
	アンカーピン (異形) D13 フック付 L=400mm	50.000	本			[5]
	アンカーピン (異形) D13 フック付 L=600mm	50.000	本			[6]
	土木一般世話役		人			[7] S単 1号
	法面工		人			[8] S単 2号
	特殊作業員		人			[9] S単 3号
	普通作業員		人			[10] S単 4号
	珪砂吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10~17m <sup>3</sup> /min.	4.000	時間			[11] S単 13号
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5~11.0m <sup>3</sup> /min	0.600	日			[12] S単 15号
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA	0.600	日			[13] S単 16号
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] ,口径50mm 全揚程10m	0.300	日			[14] S単 14号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	
工事名	R 1 波林 林開 ( H 3 0 補正 ) 神野玉笠線玉笠 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	ブルドーザー運転(残土整地用)		m3		97.000 m3	当たり算出
	ブルドーザー [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,	1.000	時間			S単 12号
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** C単 - 2号 ***					
	バックホウ運転		時間		1.000 時間	当たり算出
	クレーン機能付・排ガス対策型0.35m3 2.9t吊					
	バックホウ運転 クレーン機能付・排ガス対策型0.35m3 2.9t吊	1.000	時間			
	運転手(特殊)		人			S単 5号
	軽油 ハトール給油	11.000	L			
	合計					算出数量 1.000 時間
	単価		時間			