

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		440		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		180		
積込(ルース)		m3		180		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		250		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		52		
基面整正		m2		260		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 天端被覆工		式		1		
コンクリート （目潰しコン含む）	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		36		
基礎材	基礎材規格(栗石の場合):割栗石(150~200mm),敷厚:0.3m	m2		134		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		25		
ひび割れ誘発目地		m		14		
コンクリート被覆工 坂路天端被覆復旧工		式		1		
コンクリート （目潰しコン含む）	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
基礎材	基礎材規格(栗石の場合):割栗石(150~200mm),敷厚:0.3m	m2		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
差筋 (削孔,樹脂カプセル含む)	D16(SD345)	箇所		67		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート (目潰しコン含む)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		118		
裏込栗石		m3		132		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		438		
ひび割れ誘発目地 自在式足場含む		m		47		
基礎コンクリート		式		1		
根留工 A型		m		51		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（1）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根留工 B型		m		59		
境界壁工		式		1		
境界壁		m		0.6		
水路床版工		式		1		
水路床版		m		4		
水路底版復旧工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	材料種類:可とう性エポキシ樹脂	式		1		
低圧注入工法	材料種類:エポキシ樹脂系	式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		20		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		5		
舗装版等切断汚泥処理		t		0.737		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		2		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m ³		159		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m ³		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（1 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

