

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		400			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		400			
土材料	規格200mm以下、CBR20以上	m3		1,200			
路床盛土工		m3		1,800			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		300			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		300			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土材料	規格200mm以下、CBR20以上	m3		900			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
舗装止擁壁		m		100			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		350			
埋戻し	土質:土砂	m3		250			
基面整正		m2		10			
側溝工		式		1			
2号カッター		m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6号カッター		m		6		
8号カッター		m		19.5		
10号カッター		m		1		
1号路側排水管	φ300	m		67		
2号路側排水管	φ400	m		131		
管渠工		式		1		
ヒューム管(B形管) 2号管渠	管規格:外圧管1種	m		46		
ヒューム管(B形管) 4号管渠	管規格:外圧管1種	m		38		
鉄筋コンクリート台付管 1号	管規格:φ300	m		31		
鉄筋コンクリート台付管 3号	管規格:φ600	m		40		
集水柵・マンホール工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
L M15管理柵		式		1		
現場打ち街渠柵 4-7街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
現場打ち街渠柵 4-16街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		4		
現場打ち街渠柵 4-18街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠柵 6-1街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		4		
現場打ち街渠柵 6-4街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠柵 6-5街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
プレキャスト街渠柵 3号街渠柵 560kg/個	柵規格:路側排水管用φ400T-25 110°開閉グレーチング付	箇所		40		
プレキャスト街渠柵 2号街渠柵 407kg/個	柵規格:路側排水管用φ300T-25 110°開閉グレーチング付	箇所		10		
現場打ち集水柵 9号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 10号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 1 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 1 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 1 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		400		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		20		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設汚泥処分		t		0.03			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		100			
舗装		式		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		460			
歩車道境界ブロック 3-1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		300			
歩車道境界ブロック 3-2号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		15			
歩車道境界ブロック 4号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m		77			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック 5号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m		42		
歩車道境界ブロック 6号縁石 擦り付け	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m		2		
歩車道境界ブロック 7号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m		4		
歩車道境界ブロック 8号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m		4		
歩車道境界ブロック 9号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m		10		
歩車道境界ブロック 10号縁石 擦り付け	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m		2		
歩車道境界ブロック 11号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m		4		
地先境界ブロック 植樹帯ブロック	ブロック規格:B種(150×120×600)	m		470		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質試験費	突固めによる土の締固め試験	試料		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
整地 人工海浜	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10,000			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質試験費	土の粒度試験 沈降分析	試料		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			