

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
場所打コンクリート工 上部工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		47		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		38		
場所打コンクリート工 斜路工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		86		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		9		
路盤工		m2		173		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎工		式		1		
基礎砕石		m2		1,060		
基礎栗石	基礎材規格(砕石の場合等):栗石(50~150mm),敷厚:27.5cmを超え30.0cm以下	m2		1,170		
護岸工		式		1		
海岸コンクリートブロック工		式		1		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-1形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.495t,ブロック購入:無し	個		326		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-2形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.711t,ブロック購入:無し	個		16		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-3形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.703t,ブロック購入:無し	個		5		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:4.0km以下	個		347		
間詰めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュ40~0	m3		1,920		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		67		
陸閘撤去・復旧	W=3.5m	式		1		
仮設工		式		1		
仮置工		式		1		
端部処理		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (1)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		