

平成31年度

県単土地改良事業

R1波耕 県単 花瀬 排水路工事

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部（美波）

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	1 工区			
(1)掘削工				
掘削		m ³	23.000	
(2)盛土工				
流用土盛土		m ³	27.000	
2. 土工	2 工区			
(1)掘削工				
掘削		m ³	0.400	
(2)盛土工				
流用土盛土		m ³	5.000	
3. 水路付帯工	1 工区			
(1)付帯施設工				
練石積工		m ²	44.700	
平張コンクリート工		m ²	51.000	
4. 水路付帯工	2 工区			
(1)付帯施設工				
平張コンクリート工		m ²	2.000	
5. 水路復旧工	1 工区			
(1)プレキャスト水路工	水路工			
床掘		m ³	101.000	
路体（築堤）盛土・埋戻	埋戻	m ³	40.000	
1号水路(コルゲートフリューム)	D型 500×250	m	18.000	
2号水路(コルゲートフリューム)	A型 500×500	m	151.000	
3号水路(L型水路)		m	2.000	
止め壁		m	0.400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
縦排水路	擁壁部	箇所	1.000	
縦排水路	柵部	箇所	1.000	
流末排水工	φ 250	m	19.200	
床止工		基	1.000	
1号集水柵		基	1.000	
2号集水柵		基	1.000	
3号集水柵		基	1.000	
6. 水路復旧工	2 工区			
(1)プレキャスト水路工	水路工			
床掘		m ³	9.000	
路体(築堤)盛土・埋戻	埋戻	m ³	4.000	
1号水路(コルゲートフリューム)	A型 350×500	m	29.000	
7. 伐採				
(1)伐採				
伐採	直径50cm相当	本	50.000	
8. 看板				
(1)看板				
看板		式	1.000	
9. その他				