

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 国道 1 9 5 号 (阿瀬比 5 号橋) 阿南・山口 橋梁修繕			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破砕 (歩道部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:30cm	m2		130			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
表層	材料種類:各種 (2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As (13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満 (1層)	m2		130			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		1,130			
殻運搬 (路面切削)	殻種別:As殻	m3		56			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		56			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 国道 1 9 5 号 (阿瀬比 5 号橋) 阿南・山口 橋梁修繕			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋面防水工		式		1			
橋面防水工 (歩道部)		m2		130			
橋面防水工 (車道部)		m2		1,130			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		316			
溶融式区画線 黄・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		158			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 国道 1 9 5 号 (阿瀬比 5 号橋) 阿南・山口 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		