工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		210		
埋戻し工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		5		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		220		
残土等処分		m3		220		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:500m2未満	m2		100		
抑止ｱﾝｶｰ工		式		1		
ｱﾝｶｰ工材料費		式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ) 土砂,φ90mm	削孔長:60m,杭径:0mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m	m		60		
削孔(ｱﾝｶｰ) 土砂,φ115mm	削孔長:172m,杭径:0mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m	m		172		
削孔(ｱﾝｶｰ) 軟岩,φ90mm	削孔長:21m,杭径:0mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m	m		21		
削孔(ｱﾝｶｰ) 軟岩,φ115mm	削孔長:121m,杭径:0mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m	m		121		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:A-1-1ブロック,L=89m,197kg	本		5		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:A-2ブロック,L=325m,1432kg	本		18		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ,圧縮強度:24 N/mm2	m3		12		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		3		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		600		
受圧板（A-1-1）	1300*1300*400	基		5		
受圧板（A-2,1号受圧板）	2500*2500*600	基		4		
受圧板（A-2,2号受圧板）	2500*2500*600	基		14		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路･排水路工		式		1		
1号U形側溝	幅:300cm,高さ:300cm	m		31		
2号U形側溝	幅:300cm,高さ:300cm	m		124		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		20		
現場打水路工		式		1		
現場打水路工（ｱﾝｶｰ部）		式		1		
3号U型側溝	幅:300cm,高さ:500～650	m		13		
集水桝工		式		1		
集水桝（ｱﾝｶｰ部）	B=400,L=400,H=500	箇所		1		
1号集水桝	B=600,L=600,H=600	箇所		6		
2号集水桝	B=600,L=600,H=650	箇所		1		
地下水排除工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式		1		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm	m		120		
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材質･種類(VPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種の場合):V	m		125		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回		5		
足場		空m3		70		
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		箇所		5		
石・ブロック積（張）工		式		1		
作業土工		式		1		
床堀		m3		20		
埋戻		m3		4		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
石積工		式		1		
石積工	ｱﾝｶｰ部	式		1		
石積工	水路部	式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
舗装版破砕		式		1		
舗装版切断		式		1		
構造物取壊し	既設水路（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	m3		2		
As殻処分		式		1		
Co殻処分（無筋）		式		1		
汚泥処分		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		m2		7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		m2		83		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　山城長谷地すべり（災関）　三・山城大和川　斜面対策 工事（臨時措置）			事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		