工事数量総括表(本工事費（1工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		380		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		300		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		420		
残土等処分		m3		420		
法面工		式		1		
抑止ｱﾝｶｰ工		式		1		

工事数量総括表(本工事費（1工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:48本	式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ) レキ質土	削孔長:457m,杭径:90mm,杭長:915m, 杭打込長(掘削長):829m	m		457		
削孔(ｱﾝｶｰ) 軟岩	削孔長:371m,杭径:90mm,杭長:915m, 杭打込長(掘削長):829m	m		371		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:915m	本		48		
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:47.5%,圧縮強度:24	m3		17		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		4		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		590		
箱抜き管	VU125	m		26		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		

工事数量総括表(本工事費（1工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		60		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	m2		61		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40　BBorN W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		67		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) BBorN W/C≦55%	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養	m3		148		
鉄筋 SD345 D25	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		17.6		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		1.4		
型枠 鉄筋構造物	型枠の種類:一般型枠	m2		340		
足場 単管傾斜足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		60		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2		

工事数量総括表(本工事費（1工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		36		
裏石積		m2		298		
石積工		m2		12		
平張コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%	t=10cm	m3		10		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本工事費（1工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事費（2工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
流路護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		1		
基面整正		m2		6		
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 側壁＋水叩部		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ４ｔ小型車割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		4		
型枠 小型構造物	型枠の種類:一般型枠	m2		9		
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋・無筋構造物 4t小型車割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		1		

工事数量総括表(本工事費（2工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.02		
鉄筋 SD345　D16	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		0.03		
型枠 鉄筋構造物	型枠の種類:一般型枠	m2		7		
支保		空m3		10		
石積擁壁工		式		1		
拾石積		m2		16		
流路付属物設置工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本工事費（2工区））

工事名	Ｒ１三土　久保地すべり　三・東祖谷久保　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ	500kg積級、平台車、2ヶ月以内、30度以内	m		76		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		