

令和元年度

森林整備事業（地方創生道整備推進交付金）

R 1 三林 林開（H 3 0）川崎国見山線西祖谷山2 三好市 開設工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
西部総合県民局農林水産部（三好）
森林整備担当

数量 総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				NO. 314+12.0～ NO. 321(MC. 154)
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	239.000	
埋戻工C	埋戻工C	m ³	118.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	1,074.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	998.000	
機械切土法面整形	機械整形	m ²	576.100	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	37.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	205.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m ³	182.000	
機械切土法面整形	機械整形	m ²	131.100	
盛土		式	1.000	
機械盛土	機械使用 30cm毎に敷均し締め固め	m ³	36.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土, 機械使用	m ²	28.400	
捨土運搬		式	1.000	
土砂運搬 礫質土 L=3.476km		m ³	998.000	
土砂運搬 軟岩IA L=3.476km		m ³	184.000	
敷均し		m ³	1,182.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	NO. 314+12.0～ NO. 321(BC. 154)

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
路面工(コンクリート補設)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) 厚さ15cm	m ²	512.800	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	471.800	
舗装止め丸太工(2段)		m	177.900	
均し基礎コンクリート型枠		m ²	0.600	
みぞ形鋼	高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m(小口)	kg	917.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	8.400	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	NO.314+12.0～ NO.321(BC.154)
丸太伏工(SL=2m)		m	18.300	
植生マット(腐食型)アカー仕様L=200	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	499.600	
植生マット(腐食型)アカー仕様L=200	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	131.100	
簡易法枠工(ラス張工 法面清掃含む)	枠内吹付	m ²	131.100	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.315+8.0～ NO.316+2.9
コンクリート工(躯体)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	24.500	
養生工(躯体)	一般養生	m ³	24.500	
型枠工(躯体)		m ²	70.700	
コンクリート工(基礎)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	9.200	
養生工(基礎)	一般養生	m ³	9.200	
型枠工(基礎)		m ²	7.500	
基面整正		m ²	18.700	
足場損料		m	13.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.900	

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	3.100	
水抜きフィルター	φ65mm用	個	18.000	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.317+14.4~ NO.320+7.0
コンクリート工(躯体)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	66.500	
養生工(躯体)	一般養生	m ³	66.500	
型枠工(躯体)		m ²	217.200	
コンクリート工(基礎)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	28.000	
養生工(基礎)	一般養生	m ³	28.000	
型枠工(基礎)		m ²	50.000	
基面整正		m ²	77.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	77.500	
足場損料		m	50.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	9.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	8.300	
水抜きフィルター	φ65mm用	個	54.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
横断溝(グレーチング)		式	1.000	NO.318+7.0
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500× 65	組	4.000	
コンクリート工(受台)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	2.000	
型枠工(受台)		m ²	11.000	
基礎栗石工(受台)	20cm, 敷均し	m ²	4.800	
基面整正(受台)	機械掘削水平面、床掘後の整形作業	m ²	4.800	
フトン籠(吐口)		m	2.000	
コンクリート工(小口)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	0.120	

数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工 (小口)		m ²	1.420	
基礎栗石工 (小口)	20cm, 敷均し	m ²	0.240	
地山掘削工 礫質土、掘削のみ	機械掘削	m ³	4.640	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工	擁壁工の延長分	式	1.000	
ガードレール	塗装品C-2B, 直支柱, 直線部	m	64.500	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.100	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	NO. 315+8.0~ NO. 321 (MC. 154)
落石防護柵工		m	99.300	
準備費				
1. 伐採費				
(1)伐採費				No. 317~No. 323
伐採費		式	1.000	スギ NO. 317-323 91本
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	雑木 NO.317-323 29本
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	

数量 総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 49cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
(2)枝条片付	NO. 315~NO. 323			
枝条片付	NO. 315~NO. 323	式	1.000	
枝条片付		m ²	1,649.400	
(3)根株処理				NO. 315+8.0-NO. 322
根株処理		式	1.000	NO. 315-NO. 322
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	37.000	
根株運搬 L=2, 872m		m ³	34.000	
根株運搬L=2, 872m		m ³	48.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	66.000	
當繕費				

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 洋式トイレ設置工				
(1)洋式トイレ設置工				
洋式トイレ設置工	和式トイレ設置費用の差額	式	1.000	
洋式トイレ設置費用(差額分)	和式トイレ設置費用との差額 1ヶ月料金	月	8.200	