

回 答 書

工 事 名：R 1 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事（6）
路線名等：徳島小松島港（津田地区）
工事箇所：徳島市津田海岸町地先（第6分割）

No	質問内容	回答
1	合繊不織布 厚10mm 9.8N/k を採用されていますか？ （排水路工 底版コンクリート 吸出し防止材設置）	採用しておりません。
2	鉄筋コンクリート構造物ではないですか？ （排水路工 上部コンクリート（海側）コンクリート）	鉄筋コンクリート構造物ではありません。（数量計算書及び見積参考資料参照）
3	コンクリート蓋のアンカー筋用の穴の埋め戻しの材料の仕様？ （排水路工 コンクリート蓋板）	無収縮モルタルです。
4	敷鉄板の運搬費が片道分しか計上されていないのでは？ （共通仮設 運搬費 仮設材運搬費）	片道分を計上しております。
5	仮設道路の設置がまだのようですが完了時期は、いつですか？ （6月10日現在）	別途工事により8月29日に完成予定です。