

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷京上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		170			
押土(ルース)	土質:破碎岩	m3		170			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m3		170			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		170			
残土等処分		m3		170			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷京上 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚8cm	m2		901		
アンカー工 ①		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:72m,杭径:90mm,杭長:165m, 杭打込長(掘削長):72m	m		72		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量:6本	本		6		
グラウト注入	注入材規格:47.5%,圧縮強度:24	m3		2		
ボールリンクマシン移設		回		2		
足場(アンカー)		空m3		165		
アンカー工 ②		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:12本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:199m,杭径:90mm,杭長:659m, 杭打込長(掘削長):199m	m		199		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷京上 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量:12本	本		12		
グラウト注入	注入材規格:47.5%, 圧縮強度:24	m3		4		
ボートリングマン移設		回		3		
足場(アンカー)		空m3		437		
アンカー工(プレキャストコンクリート板)		式		1		
プレキャストコンクリート板据付		基		18		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
吹付法面取壊し	集積積込:有り, 工法区分:人力施工	m2		395		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷京上 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		33		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷京上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			