

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤			式		1		
砂防土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり		m ³		12		
掘削(砂防)	土質:土砂, 押土:無し, 障害:無し		m ³		19		
掘削(砂防) (水替)	土質:土砂, 押土:無し, 障害:無し		m ³		40		
掘削(砂防)	土質:軟岩		m ³		150		
掘削(砂防) (水替)	土質:軟岩		m ³		160		
転石破碎	火薬使用:無し		m ³		4		
積込(ルーズ)(砂防)	土質:土砂, 作業内容:積込		m ³		330		
埋戻し工			式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:発生土		m3		110		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		13		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I		m2		67		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		380		
積込			m3		290		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		60		
土砂等運搬	土質:軟岩		m3		230		
残土等処分			m3		290		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊・運搬・処分			m3		1		
法面工			式		1		
法面吹付工			式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm		m2		217		
法枠工			式		1		
吹付枠	法枠規格:200*200*1200*1500, 中詰 材種類:厚層基材		m2		53		
コンクリート堰堤工			式		1		
作業土工			式		1		
岩盤清掃			m2		130		
コンクリート堰堤本体工			式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m ³			112		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²			64		
足場	安全ネット:無し	m			28		
コンクリート副堰堤工 (第2垂直壁)		式			1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m ³			27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²			30		
足場	安全ネット:無し	m			7		
コンクリート側壁工 (2号側壁護岸)		式			1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m ³			9		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m ²			1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルターの有無:フィ ルター有	m			1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠		m ²		34		
コンクリート側壁工 (取合い護岸)			式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費 :一般養生, 生コンクリート割増額:無し		m ³		32		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm		m ²		3		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルターの有無:フィ ルター有		m		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠		m ²		140		
植石張	構造区分:練石, 石材径:20cm		m ²		45		
コンクリート側壁工 (1号帶工)			式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費 :一般養生, 生コンクリート割増額:無し		m ³		8		
型枠	型枠の種類:一般型枠		m ²		28		
足場	安全ネット:無し		掛m ²		24		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
間詰工 (第2垂直壁)			式		1		
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m3			10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2			8		
水叩工 (2号水叩)		式			1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m3			17		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m2			16		
鋼製堰堤工		式			1		
鋼製堰堤本体工		式			1		
鋼製堰堤(スリット)		t			3.4		
現場塗装	下塗り:鉛・クロムフリーさび止め(3層), 中 ・上塗り:長油系フル酸樹脂(濃彩)	m2			14		
アンカーボルト		本			20		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋			t		0.12		
足場	安全ネット:無し		掛m2		21		
砂防堰堤付属物設置工			式		1		
銘板工			式		1		
銘板	材質:アルミ軽合金, 寸法:400×550×12		枚		1		
仮設工			式		1		
水替工			式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満, 排水方法:作業時排水		日		11		
水替パイプ			m		27		
コンクリート製造設備工			式		1		
ケーブルクレーン設備(砂防)			基		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）		数量増減	摘要
ケーブルクレーン運搬		式		1			
防護施設工		式		1			
防護施設損料		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
砂防堰堤工機械分解組立費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R1三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（1）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
木根等運搬処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		