工事数量総括表(排水路工事)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (臨海土地造成)		式		1		
排水路工		式		1		
排水路工 (C-4とC-5区間)		式		1		
裏込工		m3		185		
埋埋土工		m3		8		
捨石本均し (陸上)	潮待ち部:±5cm	m2		616		
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	t-20cm	m		324		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (陸側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	m		320		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (海側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	m		323		
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置 (陸上)	T-60	枚		315		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(排水路工事)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
C-1号水路		式		1		
C-1号水路		箇所		1		
防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置		m		10		
鉄筋	SD345,D13	t		0.32		
円形型枠	φ200	m		16		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ移設		m		62		
チェーン柵		式		1		
チェーン柵		箇所		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(排水路工事)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平張コンクリート工		式		1		
平張コンクリート	厚さ(t=20cm)＋路盤(RC-40t=20cm)	m2		6		
アスファルト舗装工		式		1		
アスファルト舗装	表層＋基層＋路盤	m2		37		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋	m3		42		
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理		m3		11		
舗装版破砕		m2		28		
舗装版切断		m		5		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(排水路工事)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設排水工		式		1		
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理期間2ヶ月	基		14		
仮設道路工		式		1		
敷鉄板		枚		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		32		
安全費		式		1		
交通誘導警備員Ｂ		人日		10		

工事数量総括表(排水路工事)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(防塵対策等)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (港湾整備)		式		1		
仮設工		式		1		
仮設排水工		式		1		
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理費2ヶ月	基		10		
防塵対策工		式		1		
散水作業	散水車による散水	回		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
交通誘導警備員Ｂ		人日		5		

工事数量総括表(防塵対策等)

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
役務費		式		1		
水道料金	散水作業用	ヵ月		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		