

## 質問回答書（2回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年6月20日

工事名 : R1馬土 国道492号 美・木屋平川井 PC橋工事（1）（担い手確保型）

路線名等 : 一般国道492号

工事箇所 : 美馬市木屋平川井（第1分割）

番号	質問事項	回答
①	床版・横組工 A2張出部の支保工は架設図に記載がありません。現地調査後に支保工の設置が困難となった場合は設計変更の対象となりますでしょうか。	現場状況を適切に判断し、協議のうえ、必要と認められるものについては変更の対象とします。
②	柱頭部工 施工計画（様式2）に「別途発注で設置する架設構台上に支柱式支保工を設けることから、工事間で十分な施行調整が必要である。」との記載がありますが、架設要領図には「くさび式支保工」が記載されています。どちらの規格で見積を行えばよろしいでしょうか。	くさび式支保工で計上しています。
③	床版・横組工 工事数量総括表－床版・横組工－鉄筋継手材（D19用・D16用）について、鉄筋継手材の設計金額には労務費を含んでおりますでしょうか。それとも材料費のみの計上でしょうか。ご教示願います。	材料費のみ計上しています。
④	排水装置工 工事数量総括表－排水装置工－排水柵（柵規格：ND-155）について、排水柵の設計金額には労務費を含んでおりますでしょうか。それとも材料費のみの計上でしょうか。ご教示願います。	労務費も含んでいます。
⑤	銘板工 工事数量総括表－銘板工－銘板（PC橋用、寸法200×300）について、単価をご明示願います。また、橋銘板の設計金額には取付け費用を含んでおりますでしょうか。それとも材料費のみの計上でしょうか。ご教示願います。	材料費のみです。30,500円/枚で計上しています。
⑥	銘板工 工事数量総括表－銘板工－橋名板（ブロンズ製バンド 450×150×13）について、単価をご明示願います。また、橋名板の設計金額には取付け費用を含んでおりますでしょうか。それとも、材料費のみの計上でしょうか。ご教示願います。	材料費のみです。46,600円/枚で計上しています。
⑦	橋梁用高欄工 工事数量総括表－橋梁用高欄工－橋梁用高欄について、施工には鋼製高欄の曲げ加工が必要となりますが、曲げ加工費は設計金額に含まれておりますでしょうか。また、含まれていない場合は変更の対象となりますでしょうか。	曲げ加工費を計上しています。