

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号 阿波・土成吉田 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減	摘要
道路維持							
舗装工			式	1			
路面切削工			式	1			
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm 超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	441			
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm 以下(400m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	27			
殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻	m3	45			
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	45			
路面掘削工			式	1			
路面掘削			m3	66			
土砂等運搬			m3	66			
処分費			m3	66			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号 阿波・土成吉田 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
舗装打換え工							
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	式		1		
上層路盤		路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:50mm	m2		441		
基層		材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		441		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		468		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A5人, B5人			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 国道318号 阿波・土成吉田 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
運搬費							
建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		