

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務(2)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持							
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m ² 以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m ²		400		
殻運搬(路面切削)		殻種別:切削殻	m ³		20		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m ³		20		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:100mm	m		80		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m ²		80		
殻運搬		殻種別:舗装版破砕	m ³		8		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m ³		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務(2)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	舗装版切断排水処分費						
基層		材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m以上	t		0.02		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		80		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		400		
アスファルト舗装補修工			式		1		
ハッチング		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		3		
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		80		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
仮設工							
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A:4人, B:8人			人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 道路維持業務(2)				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価								
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			