

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 排土工				
(1)排土工				
排土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	233.300	
切土法面整形工	礫質土	m ²	299.200	
運搬工	礫質土 索道運搬	m ³	233.300	
掘削工	礫質土 (ルーズ)	m ³	233.300	
運搬工	礫質土, 1km	m ³	233.300	
掘削工	礫質土 (ルーズ)	m ³	233.300	
運搬工	礫質土, 21.2km	m ³	233.300	
2. のり枠工				
(1)のり枠工				
のり枠工		式	1.000	
ラス張工	500m ² 未満	m ²	299.200	
現場吹付法枠	18N/mm ² (w/c=60%以下) モルタル, 300×300	m	327.100	
水切りモルタル	18N/mm ² (w/c=60%以下)	m ³	7.400	
端部モルタル	18N/mm ² (w/c=60%以下)	m ³	1.000	
縦排水部 モルタル吹付工	18N/mm ² (w/c=60%以下) t=10cm	m ²	4.400	
鋼板	SUS304 t=0.3m あと施工 アンカー含	箇所	4.000	
枠内吹付工		式	1.000	
植生基材吹付工 (枠内)	厚 5 cm	m ²	134.600	
モルタル吹付工 (枠内)	厚 5 cm	m ²	16.300	
第6法面下小段部 平張工		式	1.000	
平張りコンクリート工	18-8-25 (高炉) (w/c=60%以下) t=10cm	m ²	70.800	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
小段部 縦排水工		式	1.000	
コンクリート工	18-8-25 (高炉) (w/c=60%以下)	m ³	0.800	
型枠工(コンクリート工)	小型構造物	m ²	3.200	
掘削工	礫質土	m ³	1.200	
小段部 横排水工		式	1.000	
横排水工	U字側溝300B 300×300 ×600mm	m	29.500	
平張りコンクリート工	18-8-25 (高炉) (w/c=60%以下) t=10cm	m ²	23.600	
型枠工(コンクリート工)	小型構造物	m ²	3.000	
掘削工	礫質土	m ³	9.200	
付属物設置工		式	1.000	
階段工		式	1.000	
立入防止柵工	ネットフェンス 支柱間 隔2.0m	m	66.000	
(2)土留工				
土留工	全天端長62.0m	式	1.000	
カゴ枠工	H=0.50m、W=0.8m	m	32.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m	基	23.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m	基	21.000	
吸出防止材	t=10mm	m ²	130.500	
異形鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6 mm	kg	152.100	
掘削工	礫質土	m ³	176.500	
掘削工	軟岩	m ³	43.500	
掘削工	礫質土 (ルーズ)	m ³	220.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
丸太筋工	(皮剥無 先端加工有 3 本筋工)	m	150.000	
山腹水路工		式	1.000	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
緑化水路盤	1000×914	m	17.000	
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)	A-500×500	m	30.100	
1, 2号集水枡	18-8-40(高炉) (w/c=60%以下)	基	2.000	
3号集水枡	18-8-40(高炉) (w/c=60%以下)	基	1.000	
4号集水枡	18-8-40(高炉) (w/c=60%以下)	基	1.000	
暗渠排水管敷設・撤去	径450~600(mm)	m	13.000	
3. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費	索道仮設等 No. 1	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 180日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 根株・立木	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 丸太埋込み	基	1.000	
元支柱施設賃料	8ヵ月	箇所	1.000	
足場		空m ³	31.500	
仮設費	索道仮設等 No. 2	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 60日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月未満	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 根株・立木	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 丸太埋込み	基	1.000	
仮設防護柵撤去		式	1.000	
仮設防護柵撤去	H=5.00m	m ²	140.000	
コンクリート構造物取りこわし工	無筋構造物	m ³	7.700	
運搬工	コンクリート塊、索道運搬	m ³	7.700	
運搬工	コンクリート塊, 18.5km	m ³	7.700	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削工	礫質土	m3	20.200	
運搬工	鋼材 索道運搬	ton	5.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
輸送費(仮設材)	12m以内,60kmまで	ton	5.800	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費		式	1.000	
残土処分費	礫質土	m3	233.300	
建設廃材	コンクリート塊 無筋	ton	18.000	
スクラップ	鋼材	ton	5.800	