

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		60			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		9			
土材料	購入土:RC-40	m3		10			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		
残土等処分		m3		60		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		7		
基面整正		m2		20		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁	高さ:6.43m, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目:場所打擁壁	m3		60		
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		26		
補強鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13	箇所		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
舗装		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			