工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		260		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		3		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		290		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分		m3		290		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工, 施工規模:500m2未満	m2		150		
抑止ｱﾝｶｰ工		式		1		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ) 土質:ｺﾝｸﾘｰﾄ	削孔長:6m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		6		
削孔(ｱﾝｶｰ) 土質:土砂	削孔長:416m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		416		
削孔(ｱﾝｶｰ) 土質:軟岩	削孔長:180m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		180		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:L=656m, 3611kg	本		30		
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ, 圧縮強度:24N/mm2	m3		21		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		1		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		910		
1号受圧板工	2600×2600×600	基		6		
2号受圧板工	2600×2600×600	基		8		
3号受圧板工	2600×2600×600	基		6		
4号受圧板工	2600×2600×600	基		10		
石・ブロック積(張)工		式		1		
土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻	土質：土砂	m3		5		
石積工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
1号石積工	t=20cm	式		1		
2号石積工	t=20cm	式		1		
山腹水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
現場打水路工		式		1		
現場打水路工(ｱﾝｶｰ部)		式		1		
現場打水路工(流末部)		式		1		
集水桝工		式		1		
1号集水枡	400×400×500	箇所		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
3号集水枡	500×500×750	箇所		1		
4号集水枡	600×600×1100	箇所		1		
5号集水枡	600×600×1000	箇所		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式		1		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm	m		130		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		3		
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材質･種類(VPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種の場合):V	m		28		
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材質･種類(VPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種の場合):V	m		112		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		空m3		143		
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		箇所		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川地すべり（災関）　三・山城白川　斜面対策工事（ 臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		