

令和元年度

中山間地域総合整備事業

R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道工事

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

## 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)路体盛土工				
流用土路体	埋戻 (構造物周辺)	m <sup>3</sup>	26.000	
流用土路体	埋戻 (B<1.0m)	m <sup>3</sup>	15.000	
(2)路床盛土工				
流用土路床	埋戻 (構造物周辺)	m <sup>3</sup>	50.000	
流用土路床	埋戻 (B<1.0m)	m <sup>3</sup>	13.000	
流用土路床	埋戻 (1.0m≦B<2.5m)	m <sup>3</sup>	15.000	
流用土路床	盛土 (構造物周辺)	m <sup>3</sup>	8.000	
流用土路床	盛土 (B<1.0m)	m <sup>3</sup>	6.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	82.000	
作業残土処理		m <sup>3</sup>	82.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘		m <sup>3</sup>	290.000	
埋戻	構造物周辺	m <sup>3</sup>	97.000	
埋戻	B<1.0m	m <sup>3</sup>	26.000	
埋戻	1.0m≦B<2.5m	m <sup>3</sup>	6.000	
掘削		m <sup>3</sup>	113.000	
盛土	構造物周辺	m <sup>3</sup>	19.000	
盛土	B<1.0m	m <sup>3</sup>	8.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	186.000	
(2)現場打擁壁工	1号もたれ式擁壁			
基礎碎石	再生クラッシュ RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>	28.000	

## 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	14.000	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	1.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	6.000	
型枠		m <sup>2</sup>	92.000	
モルタル	洗砂(荒目), 1:3	m <sup>3</sup>	0.900	
(3)現場打擁壁工	2号もたれ式擁壁			
基礎砕石	再生クワッション RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>	7.600	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	4.300	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	1.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	2.000	
型枠		m <sup>2</sup>	25.000	
(4)現場打擁壁工	1-1号重力式擁壁			
基礎砕石	再生クワッション RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>	20.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	18.000	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	2.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	5.000	
型枠		m <sup>2</sup>	63.000	
(5)現場打擁壁工	1-2号重力式擁壁			
基礎砕石	再生クワッション RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>	18.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	26.000	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	3.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	3.000	
型枠		m <sup>2</sup>	78.000	
(6)小型擁壁工				
舗装止壁		m	110.000	

## 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m <sup>3</sup>	11.000	
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	313.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート	m <sup>3</sup>	11.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m <sup>3</sup>	13.000	
殻運搬	コンクリート	m <sup>3</sup>	11.000	
殻運搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	13.000	
4. 路面排水工				
(1) 側溝工	1-1号落ち蓋式			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	64.400	
側溝蓋	コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	枚	129.000	
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	4.300	
(2) 側溝工	1-2号落ち蓋式			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	42.900	
側溝蓋	コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	枚	86.000	
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m <sup>3</sup>	1.900	
(3) 側溝工	U型側溝			
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	1.000	
側溝蓋	コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	21.000	
コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	2.100	
型枠		m <sup>2</sup>	23.000	
基礎砕石	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m <sup>2</sup>	7.300	
(4) 側溝工	L型側溝			
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m <sup>2</sup>	1.000	

## 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
側溝蓋	コンクリート・鋼製, 40kgを超え 170kg/枚以下	枚	27.000	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m <sup>3</sup>	1.600	
型枠		m <sup>2</sup>	15.000	
基礎砕石	再生クラッシュ RC-40 40～ 0mm	m <sup>2</sup>	5.300	
(5)集水樹工				
集水樹	2号集水樹	基	4.000	
5. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール	塗装品C-2B	m	12.000	
(2)坂路工				
本体		式	1.000	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	4.000	
法止壁		m	6.600	
6. その他				