見積参考資料

工事名　R1三林　復旧治山（H30補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好２
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）　林務・森林整備担当（三好）
事業名	復旧治山事業
地区名	桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事
施工場所	三好郡東みよし町桑内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好２
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R1.5.1～
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・運搬費	1.000	式		
10 ・・・・準備費	1.000	式		
11 ・・・・安全費	1.000	式		
12 ・・・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・・谷止工（No.1)	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・・谷止工（No.2)	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・・仮設費	1.000	式		
・・・ 仮設費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・支障木伐採費	1.000	式		
・・支障木伐採費	1.000	式		
・・・ 支障木伐採費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工（No.1）	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	124.200	m3			単A Ｔ単　1号
治山ダム型枠 索道運転費含む	139.500	㎡			単A Ｔ単　2号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	3.400	㎡			単A Ｓ単　19号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	85.000	本			単A Ｔ単　3号
キャットウォーク	76.900	m			単A Ｓ単　25号
円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜	3.000	本			単A
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40㎝×縦30㎝×1㎝)　堤名板用	1.000	枚			単A
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単A Ｓ単　45号
合　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート小型構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	6.300	m3			単A Ｔ単　4号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	22.000	㎡			単A Ｓ単　20号
石積工（間詰） 割栗石5～15㎝	22.000	㎡			単A Ｔ単　5号

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
昇降ステップ ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	25.000	本			単A
合　　計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土　バックホウ0.2m3　90°	40.900	m3			単A Ｔ単　6号
掘削工 軟岩IB　バックホウ0.2m3　90°	113.600	m3			単A Ｔ単　7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	47.300	㎡			単A Ｓ単　31号
合　　計					
・・谷止工（No.2）	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	202.200	m3			単A Ｔ単　8号
治山ダム型枠 索道運転費含む	230.900	㎡			単A Ｔ単　9号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	3.400	㎡			単A Ｓ単　21号
SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10㎜	13.100	㎡			単A Ｓ単　40号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	13.100	㎡			単A Ｓ単　21号
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）	6.200	m			単A Ｓ単　34号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	131.000	本			単A Ｔ単　10号

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
キャットウォーク	127.400	m			単A Ｓ単　26号
円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜	3.000	本			単A
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40㎝×縦30㎝×1㎝)　堤名板用	1.000	枚			単A
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単A Ｓ単　46号
合　　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート小型構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	6.000	m3			単A Ｔ単　11号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	20.900	㎡			単A Ｓ単　22号
石積工（間詰） 割栗石5～15㎝	20.900	㎡			単A Ｔ単　12号
昇降ステップ ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	21.000	本			単A
合　　計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土　バックホウ0.2m3　90°	255.800	m3			単A Ｔ単　6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	66.200	㎡			単A Ｓ単　30号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・仮設費	1.000	式			
・・・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱を使用しない（立木使用）,先柱を使用しな	1.000	基			単Ａ Ｓ単　10号
い（立木使用）					
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,６ヵ月から１ヵ年	1.000	基			単Ａ Ｓ単　 7号
アンカー架設・撤去 機械施工,3ｔ以上4ｔ未満,丸太埋込み	1.000	基			単Ａ Ｓ単　 8号
アンカー架設・撤去 人力施工,3ｔ以上4ｔ未満,根株・立木	1.000	基			単Ａ Ｓ単　 9号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単Ａ Ｓ単　47号
SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要	30.000	m			単Ａ Ｓ単　38号
SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要	100.000	m			単Ａ Ｓ単　39号
大型土のう工 製作・設置,6mを超え～20m以下	8.000	袋			単Ａ Ｓ単　27号
大型土のう工 撤去,6mを超え～20m以下	8.000	袋			単Ａ Ｓ単　28号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton	3.000	台			単Ａ Ｓ単　35号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・支障木伐採費	1.000	式			
・・支障木伐採費	1.000	式			
・・・ 支障木伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	1.000	本			単A

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　46cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　51cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　52cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　71cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　76cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　31cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　35cm	4.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　39cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　40cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　44cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　50cm	1.000	本			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　48号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　49号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	小型車割増 生コンクリート類			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	生コンクリート類		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)作業内容区分	地山の掘削積込み 標準		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)規格区分	山0.28(平0.20)				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 各単位
	単　　価					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)作業内容区分	ルーズな状態の積込み 標準		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)規格区分	山0.28(平0.20)				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.500	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 各単位

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,６ヵ月から１ヵ年			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ６ヵ月から１ヵ年		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料（丸太）コード(単位：m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.500				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	素材　杉丸太（1，２等込） 長3.6～4.0m　末口14～22cm	1.900	m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アンカー架設・撤去 機械施工,3ｔ以上4ｔ未満,丸太埋込み			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 3ｔ以上4ｔ未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L			
	素材　杉丸太（１，２等込） 長3.6～4.0m　末口24～28cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,3ｔ以上4ｔ未満,根株・立木			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 3ｔ以上4ｔ未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 山林砂防工				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去､､試運転あり､元柱を使用しない（立木使用）､先柱を使			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	用しない（立木使用）			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度未満				
	3)支間長区分 4)施工区分	326～375 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	3ｔ以上4ｔ未満 試運転あり				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	元柱を使用しない（立木使用）				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	374.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,200m,2段			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	クレーンなし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 コンクリート				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 200.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L			
	合　　計					算出数量 28.800［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,200m,2段クレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材 鉄筋				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	1.200 200.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L			
	合　　計					算出数量 49.200［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,200m,2段クレー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	ンなし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 200.000m				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	 53.000	 L			
	合　　計					算出数量 32.800［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,80m,2段ク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	レーンなし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	42.000	L			
	合　　計					算出数量 37.600 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,80m,2段クレーンな			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材 鉄筋				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	1.200 80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L			
	合　　計					算出数量 62.400［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L			
	合　計					算出数量 41.600［各単位］
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3ｔ以上4ｔ未満 重量の大きい資材		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	鉄筋・無筋構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	小型構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.150				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	鉄筋・無筋構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	型枠工(コンクリート工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分	小型構造物 化粧型枠を使用しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 ton

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6mを超え～20m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6mを超え～20m以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位：袋) 4)土砂(単位：m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	大型土のう袋 1.0ｔ用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	合　計					算出数量 10.000 袋

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6mを超え～20m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6mを超え～20m以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位：袋) 4)土砂(単位：m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 10.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	岩石掘削（機械）（山地治山岩石工）		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削（機械）（山地治山岩石工） 油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ⅰ)B		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		m²		100.000 m²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 100.000 m²
	単　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m²		10.000 m²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合　　計					算出数量 10.000 m²
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		m²		10.000 m²	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工（普通作業員） 2)塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂止水板ｺｰﾄﾞ(単位:m)	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300㎜　厚7㎜	10.700	m			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 3t以上4t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	7.00ton				
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	138.000	L			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工（普通作業員）	根株筋工 山林砂防工				
	根株	10.000	個			計上無し
	かすがい　（丸かすがい） 径12　長240mm	20.000	本			
	山林砂防工		人			
	山林砂防工		人			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.060				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工（普通作業員）	根株筋工 普通作業員				
	根株	10.000	個			計上無し
	かすがい　（丸かすがい） 径12　長240mm	20.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設計期間（月）	7.000		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雨量計設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分	雨量計設置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工事期間	6ヶ月以上		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計（1週間記録用）	0.394	日			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　41号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,200m,2段クレーンなし	1.000	m3			Ｓ単　11号
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			Ｓ単　4号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	治山ダム型枠		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	索道運転費含む					
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　32号
	ケーブルクレーン運転 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　17号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			Ｓ単　23号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　36号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,200m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　12号
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	コンクリート小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　42号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,200m,2段クレーンな	1.000	m3			Ｓ単　11号
	し					
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			Ｓ単　4号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	割栗石5～15cm					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	割栗石 5～15cm	8.600	m3			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　1号
	山林砂防工		人			Ｓ単　2号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,200m,2段クレーンなし	8.600	m3			Ｓ単　13号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,200m,2段クレーンなし	1.600	m3			Ｓ単　11号
	合　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土　バックホウ0.2m3　90°					
	小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準	1.000	m3			Ｓ単　5号

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準	1.000	m3			Ｓ単　6号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB　バックホウ0.2m3　90°					
	岩石掘削（機械）（山地治山岩石工） 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　29号
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準	1.000	m3			Ｓ単　6号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　43号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,80m,2段クレーンなし	1.000	m3			Ｓ単　14号
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			Ｓ単　4号

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	治山ダム型枠		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	索道運転費含む					
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　33号
	ケーブルクレーン運転 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　18号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	鉄筋加工 16㎜～25㎜	0.730	ton			Ｓ単　24号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　37号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,80m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　15号
	合　　計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	コンクリート小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　44号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,80m,2段クレーンなし	1.000	m3			Ｓ単　14号
	小型車割増 生コンクリート類	1.000	m3			Ｓ単　4号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	割栗石5～15cm					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	割栗石 5～15cm	8.600	m3			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　3号

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	8.600	m3			Ｓ単　16号
	ケーブルクレーン資材運搬 3ｔ以上4ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,80m,2段クレーンなし	1.600	m3			Ｓ単　14号
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　桑内地区
工事名	Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	2,040		Ｓ単　38号