Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．谷止工				
（1）谷止工（No.1）				
谷止工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬	m3	124.200	
治山ダム型枠	索道運転費含む	㎡	139.500	
型枠工(コンクリート工)	鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	㎡	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345　D22	本	85.000	
キャットウォーク		m	76.900	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート小型構造物	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬	m3	6.300	
型枠工(コンクリート工)	小型構造物,化粧型枠を使用しない	㎡	22.000	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm	㎡	22.000	
昇降ステップ	ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	本	25.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m3	40.900	
掘削工	軟岩IB	m3	113.600	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	㎡	47.300	
（2）谷止工（No.2）				
谷止工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬	m3	202.200	
治山ダム型枠	索道運転費含む	㎡	230.900	

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
型枠工(コンクリート工)	鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	㎡	3.400	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	㎡	13.100	
型枠工(コンクリート工)	鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	㎡	13.100	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	6.200	
水平打継目鉄筋	SD345　D22	本	131.000	
キャットウォーク		m	127.400	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート小型構造物	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬	m3	6.000	
型枠工(コンクリート工)	小型構造物,化粧型枠を使用しない	㎡	20.900	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm	㎡	20.900	
昇降ステップ	ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	本	21.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m3	255.800	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	㎡	66.200	
（３）仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設･撤去	架設・撤去,210日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去,６ヵ月から１ヵ年	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工,丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工,根株・立木	基	1.000	
元支柱施設賃料	７ヵ月	箇所	1.000	
暗渠排水管	据付･撤去,径300mm	m	30.000	

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
暗渠排水管	据付･撤去,径300mm	m	100.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	8.000	
大型土のう工	撤去	袋	8.000	
運搬費				
１．運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	3.000	
準備費				
１．支障木伐採費				
（1）支障木伐採費				
支障木伐採費		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　21cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　26cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　27cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　37cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　39cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　41cm	本	2.000	

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　43cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　44cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　45cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　46cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　50cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　51cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　52cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　71cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　76cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　22cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　26cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　27cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　28cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　31cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　32cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　35cm	本	4.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　36cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　39cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　40cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　44cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　50cm	本	1.000	
安全費				
１．安全費				

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正２）　東みよし町桑内　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	