Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正）　三好市大利大田　山腹工事（１）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（1）土工				
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m3	242.100	
掘削工	礫質土	m3	6.800	
掘削工（埋戻）	礫質土	m3	1.500	
掘削工（積込）	ルーズ	m3	261.300	
運搬工	礫質土,4.1km	m3	261.300	
２．土留工				
（1）土留工				
Ｎｏ．１土留工(受圧板)	コンクリート	式	1.000	
コンクリート工（土留工）	鉄筋構造物　24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%	m3	66.700	
型枠工（土留工）	鉄筋構造物	㎡	162.500	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D13	kg	779.000	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D16～D25	kg	8,094.000	
基礎砕石	20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシャラン　40～0	㎡	13.700	
拾石積工（裏石積工）	t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-25	㎡	209.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	3.000	
足場設置・撤去		掛㎡	111.200	
袖コンクリート	18－8－40（高炉）(w/c≦60%)	式	1.000	
Ｎｏ．２土留工(受圧板)	コンクリート	式	1.000	
コンクリート工（土留工）	鉄筋構造物　24-12-25(20)(高炉),W/C≦55%	m3	66.700	
型枠工（土留工）	鉄筋構造物	㎡	162.500	
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D13	kg	779.000	

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正）　三好市大利大田　山腹工事（１）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鉄筋工	鉄筋加工,組立 SD345,D16～D25	kg	8,094.000	
基礎砕石	20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシャラン　40～0	㎡	13.700	
拾石積工（裏石積工）	t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-25	㎡	197.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	3.000	
足場設置・撤去		掛㎡	111.200	
３．アンカー工				
（1）アンカー工				
アンカー工　（No.１土留工）		式	1.000	
削孔(アンカー)	二重管,135mm,軟岩	m	138.700	
削孔(アンカー)	二重管,135mm,ﾚｷ質土	m	202.200	
鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着等(ｱﾝｶｰ)	設計荷重849.1kN/本	本	19.000	
グラウト注入打設	24kN/mm2 W/C≦47.5%	m3	15.600	
アンカー工資材(No.1)	設計引張力849.1kN/本 定着450.0kN/本	式	1.000	
アンカー工　（No.２土留工）		式	1.000	
削孔(アンカー)	二重管,135mm,軟岩	m	136.500	
削孔(アンカー)	二重管,135mm,ﾚｷ質土	m	198.400	
鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着等(ｱﾝｶｰ)	設計荷重849.1kN/本	本	19.000	
グラウト注入打設	24kN/mm2 W/C≦47.5%	m3	15.300	
アンカー工資材(No.2)	設計引張力849.1kN/本 定着450.0kN/本	式	1.000	
４．山腹水路工				
（1）山腹水路工				
山腹水路工		式	1.000	
山腹水路工	コルゲート　D-500×250	式	1.000	
水路工復旧	コルゲート　D-500×250	式	1.000	
1号落差工	18－8－40（高炉）（w/c≦60%）	基	1.000	

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正）　三好市大利大田　山腹工事（１）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
2号落差工	18－8－40（高炉）(w/c≦60%)	基	1.000	
3号落差工	18－8－40（高炉）(w/c≦60%)	基	1.000	
山腹暗渠		式	1.000	
山腹水路工(山腹暗渠据付)		m	58.000	
５．構造物取りこわし工				
（1）構造物取りこわし工				
コンクリート構造物取りこわし工		式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工	無筋構造物	m3	4.600	
掘削工（積込）	破砕岩	m3	4.600	
運搬工	コンクリート塊,6.6km	m3	4.600	
６．仮設工				
（1）仮設工				
モノレール		式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去	1ヵ月以内	基	1.000	
モノレール運転	石材	m3	10.200	
仮設工（アンカー工）		式	1.000	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	4.000	
足場(アンカー)		空m3	910.000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		日	4.000	
（2）安全費				
交通誘導員		式	1.000	
交通誘導警備員Ｂ		人	40.000	
準備費				
１．準備費				
（1）準備費				

Ｒ１三林　復旧治山（Ｈ３０補正）　三好市大利大田　山腹工事（１）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
支障木伐採費		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　20cm	本	100.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	100.000	
処分費		式	1.000	
残土処理費	三好市営川崎残土場	m3	261.300	
コンクリート処分費	無筋コンクリート塊	ton	10.800	