

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 馬 土 鳴 門 池 田 線 美 ・ 脇 押 原 道 路 改 良 工 事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土 路体	施工幅員:4.0m以上	m3		490.000		
路体(築堤)盛土 堤体	施工幅員:4.0m以上	m3		1,100.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		300.000		
盛土材運搬		式		1.000		
土砂運搬		m3		1,850.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		710.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		710.000		
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工 目隠しフェンス基礎		式		1.000		
基礎材 RC-40, t=20cm	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		26.000		
均しコンクリート 18-8-40BorN, W/C60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		26.000		
コンクリート 24-12-25(20)BorN, W/C55%以下	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		12.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.830		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30.000		
石・ブロック積(張)工		式		1.000		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) 護岸復旧工		式		1.000		
間知ブロック張 控35cm	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉) 遮水シート:無し	m2		223.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
天端コンクリート 18-8-25(20)BBorN, W/C60%以下	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		4.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		320.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3		16.000		
殻処分 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3		16.000		
建設汚泥処理		m3		0.010		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		