

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字一字 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5			
残土等処分		m3		5			
排水構造物工	材料流用区間(撤去再設置)	式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		9			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		6			
側溝工 撤去再設置		式		1			
プラスチックU型側溝 撤去再設置	U型側溝規格:300*400:流用品	m		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字一字 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
蓋 撤去再設置	B500:流用品	組		8			
間詰めコンクリート	18N/mm2	m3		1			
排水構造物工	取合部新設区間	式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			
側溝工 取合部:新設		式		1			
プレキャストU型側溝 新設	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種300A 300*300*2000	m		6			
蓋 新設	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	枚		12			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字一字 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		5			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
不陸整正	補足材無	m2		99			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		99			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		99			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		2			
舗装版破碎		m2		62			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字一字 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	コンクリート	m3		2			
殻処分	コンクリート	m3		2			
殻運搬	As	m3		3			
殻処分	As	m3		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字一字 排水構造物工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			