

# 見積参考資料

工事名 R1馬土 穴吹川 美・穴吹穴吹 河川除草業務

## ◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美馬1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和元年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1馬土 穴吹川 美・穴吹穴吹 河川除草業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草(複合)		m2	22,000				単 1号
運搬(堤防除草)		千m2	22				単 2号
除草処分		m2	22,000				単 3号
堤防養生工		式	1				
芝養生工		式	1				
抜根	抜根工作区分:抜根のみ	m2	11,000				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1馬土 穴吹川 美・穴吹穴吹 河川除草業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	堤防除草(複合)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),無し		m2	1			
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	運搬(堤防除草)	単位	千m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),梱包無し,無し,6.0km以下,全ての費用		千m2	1			
	合計							
	単価							円/千m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	除草処分		単位	m2	単位数量	22,000	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	20			単 5号
合計								
単価								円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	抜根	抜根工作区分:抜根のみ	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
抜根		抜根のみ		m2	1			
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費刈草		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R1馬土 穴吹川 美・穴吹穴吹 河川除草業務					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	4.3	20,631	
M002031005	草刈機[肩掛式]	カット径255mm	供用日	56.351	7,920	
	合計額				28,551	





## 数量表

工種	種別	細別	単位	数量	備考
除草	除草,集積(人力),梱包, 積込・荷卸	肩掛け式	m2	22,000	
(穴吹川)	A工区		m2	8,800	
	B工区		m2	8,800	
	C工区		m2	2,200	
	D工区		m2	2,200	
	運搬		m2	22,000	L=5.0km
	処分費		t	20	
抜根	抜根のみ		m2	11,000	