

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
敷地造成工		式		1			
法面工		式		1			
法面整形		m2		90			
土羽土（法面部）		m3		30			
盛土（平面部）		m3		7			
公園土工		式		1			
盛土工		式		1			
盛土	土質：土砂	m3		60			
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3		2			
土砂等運搬	流用土(場内運搬), 運搬距離L=0.3km 以下	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	岩塊, 運搬距離L=8km	m3		300		
処分費	岩塊	t		660		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		8		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		18		
排水構造物工		式		1		
排水工(側溝)		式		1		
U型側溝(セーフティカバー) 現地材料支給	U型側溝規格:上蓋式 2種 300B	m		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
U型側溝（鋼製蓋） 現地材料支給	U型側溝規格：上蓋式 2種 300B	m		28		
縁石ﾌﾟﾛｯｸ	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(B種 片側R H=250m m)	m		30		
舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉), t=100mm, 表面ﾊﾞｸﾞ引き 仕上げ, 伸縮目地(@4. 0m):杉板1等 厚0. 9cm, 溶接金網	m2		121		
路盤	t=150mm, RC-40	m2		119		
芝生舗装		式		1		
床土	t=150mm, 良質土	m2		40		
路盤	t=100mm, C-30	m2		40		
ﾅｲﾀｰ照明基礎工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質：土砂	m3		90		
埋戻し	土質：土砂，最大埋戻幅1m未満	m3		5		
埋戻し	土質：土砂，最大埋戻幅4m以上	m3		80		
基面整正		m2		6		
土砂等運搬	場内運搬，運搬距離L=0.3km以下	m3		20		
場所打杭		式		1		
場所打杭（ナイター基礎1）	杭径：1000mm，掘削長：11.4m	本		1		
場所打杭（ナイター基礎2）	杭径：1000mm，掘削長：7.9m	本		1		
場所打杭（ナイター基礎3）	杭径：1000mm，掘削長：4.1m	本		1		
場所打杭（ナイター基礎4）	杭径：1000mm，掘削長：4.6m	本		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		10		
鉄筋	差筋(SD345 D13)	t		0.01		
基礎碎石	t=100mm, RC-30	m2		6		
施設整備		式		1		
電気設備工		式		1		
照明設備工		式		1		
ハットホール	寸法:900*900*1100	箇所		2		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	場内運搬, 運搬距離L=0.3km以下	m3		5		
電線管路工		式		1		
電線管 現地材料支給	電線管種類:FEP, 電線管規格: φ 30	m		60		
電線管 現地材料支給	電線管種類:FEP, 電線管規格: φ 50	m		29		
埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	m		16		
保護砂		m3		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立費		回		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		